

PRZEDMIAR ROBÓT**EGZ. NR 1**

Opracowanie: Instalacja stanowiąca całość techniczno-użytkową – Instalacja oświetlenia przejścia dla pieszych

Adres: ŻUKOWO UL. ARMII KRAJOWEJ - SKRZ. Z UL.
SIENKIEWICZA, Dz. nr 1215

**Zamawiający /
Inwestor:** GMINA ŻUKOWO
UL. GDAŃSKA 52
83-330 ŻUKOWO

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| Opracował: | inż. Mateusz Gaschta | |
| Stanowisko | Imię, nazwisko, numer uprawnień | Podpis |

Przodkowo, październik 2021r.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Obmiar |
|------|-------------------------------------|--|------------|---------|
| 1 | | Dział: OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | | |
| 1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 10,0000 |
| 1.2 | KNNR-W 2-01 0702-0102 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II | m | 15,0000 |
| 1.3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 3,0000 |
| 1.4 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 25,0000 |
| 1.5 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 3,0000 |
| 1.6 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 5,0000 |
| 1.7 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2,0000 |
| 1.8 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 2,0000 |
| 1.9 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m | kpl.przew. | 2,0000 |
| 1.10 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 2,0000 |
| 1.11 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 25,0000 |
| 1.12 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 2,0000 |
| 2 | | Dział: DODATKOWE OPŁATY | | |
| 2.1 | Uproszczona | OBSŁUGA GEODEZYJNA | szt. | 1,0000 |
| 3 | | Dział: PRZEPYCHY | | |
| 3.1 | KNNR 5-10 0306-01 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę | m | 12,0000 |
| 4 | | Dział: ZNAKI AKTYWNE D6/D6b | | |
| 4.1 | KNNR 5 1010-03 | Montaż znaków drogowych podświetlanych na słupie oświetlenia ulicznego. znak drogowy podświetlany. ZNAK AKTYWNY D6 LUB D6b SIGN FLASH z lampami fi 2 x fi 100 mm. Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej II generacji. Wyzwalanie za pomocą czujników ruchu w obszarze pieszego | kpl. | 2,0000 |
| 5 | | Dział: OZNAKOWANIE POZIOME | | |
| 5.1 | KNNR 2-31 0706-06 Uproszczona | Mechaniczne malowanie przejścia dla pieszych masą chemoutwardzalną w kolorze czerwonym | m2 | 14,0000 |
| 5.2 | KNNR 2-31 0706-06 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 14,0000 |