

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rytko

Budowa : Przedmiar do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Objekt : Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNNR 009-1005-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Demontaż opraw oświetlenia drogowego zamontowanych na słupach lub wysięgnikach	172,000	kpl
2	KNNR 009-1002-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Wymiana wysięgników rurowych mocowanych na słupie	172,000	szt
3	KNNR 009-1004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach	172,000	kpl
4	KNR 510-1005-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lub na słupie w liniach kablowych i napowietrznych	172,000	szt
5	KSNR 009-1006-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Wymiana zacisków prądowych na liniach napowietrznych	172,000	szt
6	KNR 510-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa wyd.II 2000 r.] Wymiana bezpieczników na liniach napowietrznych	172,000	kpl
7	KNR 403-1208-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pomiar ochronny	172,000	pomiar
8	kalk. ind. Koszty dopuszczeń do pracy na sieci TAURON Dystrybucji S.A. Oddział w Krakowie	1,000	szt.
9	kalk. ind. Koszty uzyskania zgód na zajęcie pasa ruchu drogowego i opracowania dokumentacji	1,000	szt.

Inwestor :

Wykonawca :