

KOSZTORYS OFERTOWY						
"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I DRÓG OSIEDLOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (KANALIZACJA DESZCZOWA, OŚWIETLENIE ULICZNE) W DĄBKOWIE"						
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA						
L.p.	Nr STWiORB	Opis robót	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
I		KANAŁ TECHNOLOGICZNY				
	D.01.03.04.A	Budowa rurociągu i kanalizacji teletechnicznej				
1	D.01.03.04.A	Budowa kanalizacji kablowej KTU z rur 1x HDPE 110/7 mm + 3x40 mm + wiązka mikrorur 7/10 mm (KTU1) oraz kablem sygnałowym, w gruncie kat. III-IV 73+101+91+68+27,5+42,5+48+43+50,5+46+47+24	m	661,5		
2	D.01.03.04.A	Budowa kanalizacji kablowej KTp z rur 1x HDPE 110/7 mm + 3x40 mm + wiązka mikrorur 7/10 mm (KTp1) w rurze osłonowej oraz kablem sygnałowym, w gruncie kat. III-IV 7,5+24+16,5+8+8+13+42,5+8,5+21+19+5,5+6,5	m	180		
3	D.01.03.04.A	Budowa kanalizacji kablowej KTU 1/2 z rur 1x HDPE 110/7 mm + 1x40 mm + wiązka mikrorur 7/10 mm (Ktu 1/2) oraz kablem sygnałowym, w gruncie kat. III-IV 28+20+74+81+23,5+26,5+51,5+42+21+33+29+61+26+42,5	m	559		
4	D.01.03.04.A	Budowa kanalizacji kablowej KTp 1/2 z rur 1x HDPE 110/7 mm + 1x40 mm + wiązka mikrorur 7/10 mm (KTp 1/2) w rurze osłonowej oraz kablem sygnałowym, w gruncie kat. III-IV 16+20+23+5,5+20+42,5	m	127		
5	D.01.03.04.A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typu SKR2, grunt kat. II-IV wg. planu sytuacyjnego.	szt.	26,00		
6	D.01.03.04.A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK, typu SK-1, grunt kat. II-IV wg. planu sytuacyjnego.	szt.	19,00		
7	D.01.03.04.A	Wyprowadzenie "wąsa" mikrokanalizacji od studni kablowej do granicy działki wraz z zabezpieczeniem dedykowaną zaślepką	szt.	32,00		
8	D.01.03.04.A	Montaż zaślepki mikrorurki	kpl	68,00		
9	D.01.03.04.A	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, butla, rury Fi 40 mm	odcinek	15,00		
					NETTO	
					VAT	
					BRUTTO	