

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: DOM STUDENCKI Nr 7  
ADRES INWESTYCJI: Sopot ul.Armi Krajowej 111  
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Krzysztof Kołakowski

DATA OPRACOWANIA: 09.01.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.01.2024

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Roboty remontowe w DS-7</b>						
<b>1</b>			<b>Malowanie p. pokoi i pokoi w 10 segmentach mieszkalnych dużych - 20łazieników + 20pokoi</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg i mebli - folią	m2		
			420	m2	420,000	
					RAZEM	<b>420,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 1216-02		Zabezpieczenie podłóg - usunięcie foli po malowaniu	m2		
			420	m2	420,000	
					RAZEM	<b>420,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
			1820	m2	1 820,000	
					RAZEM	<b>1 820,000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
			1820	m2	1 820,000	
					RAZEM	<b>1 820,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 1204-0102		Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m2		
			420	m2	420,000	
					RAZEM	<b>420,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-0202		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m2		
			1400	m2	1 400,000	
					RAZEM	<b>1 400,000</b>
7 d.1			Przestawianie mebli i roboty porządkowe	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>			<b>Malowanie korytarzy i klatek schodowych na poziomach 0-III (IV kondygnacje)</b>			
8 d.2	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg i mebli - folią	m2		
			1420	m2	1 420,000	
					RAZEM	<b>1 420,000</b>
9 d.2	KNR 4-01 1216-02		Zabezpieczenie podłóg - usunięcie foli po malowaniu	m2		
			1420	m2	1 420,000	
					RAZEM	<b>1 420,000</b>
10 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
			5900	m2	5 900,000	
					RAZEM	<b>5 900,000</b>
11 d.2	KNR 4-01 1204-0202		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków ścian wewnętrznych	m2		
			4480	m2	4 480,000	
					RAZEM	<b>4 480,000</b>
12 d.2	KNR 4-01 1204-0102		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków sufitów	m2		
			1420	m2	1 420,000	
					RAZEM	<b>1 420,000</b>
13 d.2	kalkulacja własna		Roboty porządkowe po robotach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>			<b>Malowanie kuchni - na 4-ech poziomach - 4 pomieszczenia</b>			
14 d.3	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg i mebli - folią	m2		
			45	m2	45,000	
					RAZEM	<b>45,000</b>
15 d.3	KNR 4-01 1216-02		Zabezpieczenie podłóg - usunięcie foli po malowaniu	m2		
			45	m2	45,000	
					RAZEM	<b>45,000</b>
16 d.3	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie zacieków	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	<b>40,000</b>
17 d.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
			185	m2	185,000	
					RAZEM	<b>185,000</b>
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
			185	m2	185,000	
					RAZEM	<b>185,000</b>
19 d.3	KNR 4-01 1204-0102		Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m2		
			45	m2	45,000	
					RAZEM	<b>45,000</b>
20 d.3	KNR 4-01 1204-0202		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m2		
			140	m2	140,000	
					RAZEM	<b>140,000</b>
21 d.3			Przestawianie mebli i roboty porządkowe	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

Spis treści	
Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Malowanie p. pokoi i pokoi w 10 segmentach mieszkalnych dużych - 20łączników + 20pokoi	3
2 Malowanie korytarzy i klatek schodowych na poziomach 0-III (IV kondygnacje)	3
3 Malowanie kuchni - na 4-ech poziomach - 4 pomieszczenia	4
Spis treści	5