

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ZPiFZ.272.1.1.2024.KT

Pruszcz Gdański, dnia 19 lipca 2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 2:

Ze względu na wydłużony czas na pozyskiwanie wycen od dostawców i podwykonawców przez trwający okres urlopowo-wakacyjny proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 25.07.2024 roku. Umożliwi to dokładne zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją, pozyskanie konkurencyjnych ofert od dostawców i co za tym idzie- złożenie kompletnej i rzetelnej oferty na ww. inwestycję.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 05.09.2024 r.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie rysunków budynku dydaktycznego w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunki w wersji dwg.

Pytanie 4:

W celu umożliwienia rzetelnego przygotowania oferty proszę o udostępnienie do przedmiarów zestawienia materiałów i urządzeń z podziałem na działy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia materiałów z podziałem na działy. Zamawiający dysponuje skróconym zestawieniem materiałów, które zostanie udostępnione na platformie zakupowej.

Pytanie 5:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe wyposażenie sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych w sprzęt sportowy, trybuny zewnętrzne, piłkochwyty itd. Brak w postępowaniu odpowiedniej dokumentacji do sporządzenia wycen. Jeśli Zamawiający rezygnuje z tego zakresu, proszę o jednoznaczne określenie tego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. wyposażenie należy wycenić w oparciu o poniższe wytyczne:

- 1) Boisko do piłki nożnej - 2 bramki aluminiowe junior 5x2 m o profilu owalnym montaż w tulejach montażowych.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

- 2) Boisko wielofunkcyjne – zakup i montaż konstrukcji dwusłupowej do piłki koszykowej z wysięgnikiem do tablicy. Tablica epoksydowa o wym. 105x180 cm, obręcz do koszykówki standard wzmocniona, siateczka do obręczy. Mechanizm regulacji wysokości. Certyfikat bezpieczeństwa B – 2 szt.
- 3) Boisko wielofunkcyjne - Zakup i montaż 2 słupków aluminiowych z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa . Certyfikat bezpieczeństwa B.
- 4) Zakup i montaż siedzisk – 5 szt. siedzisk na jednej konstrukcji nośnej metalowej cynkowanej, osadzonej w fundamencie, razem 14 kpl. (9 na boisku do piłki nożnej, oraz 5 na boisku wielofunkcyjnym).
- 5) Zakup i montaż wiaty dla zawodników (6 miejsc) z poliwęglanu na konstrukcji stalowej wraz z siedziskami – 2 szt.
- 6) Zakup i montaż wiaty dla pomocy medycznej, sędziego (3 miejsca) z poliwęglanu na konstrukcji stalowej wraz z siedziskami – 1 szt.
- 7) Piłkochwył o długości 75,5 m , wysokości 6 m z bramą 3x3 oraz furtką 1,5 x2,0 zgodnie ze specyfikacją techniczną ST.2.22. str. 233, piłkochwył należy zakupić w firmie posiadającej odpowiednie aprobaty techniczne, powinien posiadać znak bezpieczeństwa B. Zamontować go zgodnie z wymogami producenta. W projekcie założono mocowanie w fundamentach na głębokość 2,0 m p.p.t.
- 8) Piłkochwył o długości 155,5 m , wysokości 8 m z bramą 3x3 oraz furtką 1,5 x2,0 zgodnie ze specyfikacją techniczną ST.2.22. str. 233, piłkochwył należy zakupić w firmie posiadającej odpowiednie aprobaty techniczne, powinien posiadać znak bezpieczeństwa B . Zamontować go zgodnie z wymogami producenta. W projekcie założono mocowanie w fundamentach na głębokość 2,0 m p.p.t.
- 9) Do odpowiedzi na to pytanie załączono przykładowe fotografie w/w wyposażenia boisk zewnętrznych (załącznik nr 6) . Ostateczną akceptację wybranego producenta należy uzyskać od Inwestora oraz autora projektu.

Pytanie 6:

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty wymiany elementów eksploatacyjnych urządzeń (w okresie trwania gwarancji)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty wymiany elementów eksploatacyjnych urządzeń, leżą po stronie użytkownika nowo wybudowanego obiektu.

Pytanie 7:

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty przeglądów (w okresie trwania gwarancji) urządzeń które zgodnie z warunkami gwarancji musi wykonać serwis producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów technicznych urządzeń, leżą po stronie Użytkownika nowo wybudowanego obiektu. Wykonawca winien protokolarnie przekazać Użytkownikowi obiektu wszelkie informacje odnośnie terminów i zakresu wymaganych przeglądów, jak i kontakt do producenta urządzeń.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 8:

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty przeglądów (w okresie trwania gwarancji) urządzeń których przegląd nie musi być wykonany przez serwis producenta oraz jest warunkiem utrzymania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów technicznych urządzeń, leżą po stronie Użytkownika nowo wybudowanego obiektu. Wykonawca winien protokolarnie przekazać Użytkownikowi obiektu wszelkie informacje odnośnie terminów i zakresu wymaganych przeglądów.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w zakresie oferty jest kuchnia. Jeśli tak – prosimy o udostępnienie niezbędnych parametrów oraz ilości urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zestawienie sprzętów niezbędnych do wyposażenia kuchni - załącznik nr 5.

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozwolenie na budowę zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

Pytanie 11:

Brak rysunków konstrukcyjnych murów oporowych i balustrad na nich – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuj, iż mury oporowe zostały zaprojektowane jako prefabrykowane z elementów typu L. Na rysunku PZT-1.4. wskazano długość oraz wysokość poszczególnych odcinków murów oporowych. Technologia wykonania, zgodna z warunkami wykonania dla wybranego producenta elementów prefabrykowanych. W kosztorysie i przedmiarze przyjęto ogólnie obowiązujące grubości ławy pod mury, podsypki żwirowej, izolacji poziomej i pionowej. Dodano również zestawienie dobranych elementów o poszczególnych wysokościach oraz szerokościach elementów.

Balustrady należy mocować za pomocą kołków Hilti bezpośrednio do murów oporowych. Przykładowe wykonanie ścian oporowych prefabrykowanych jednego z producentów oraz sposób mocowania balustrad załączono do odpowiedzi jako załącznik nr 4, jednak ściany oporowe należy wykonać zgodnie z warunkami wybranego producenta prefabrykatów.

Pytanie 12:

Brak dokumentacji dla konstrukcji hali sportowej w formacie pdf – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentację projektową hali sportowej o format pdf.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 13:

Brak rysunków konstrukcyjnych dotyczących podkonstrukcji pod siedziska widowni – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż konstrukcja widowni pokazana została na rysunku K16 w dokumentacji projektowej dot. hali sportowej.

Pytanie 14:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie posadzki sali gimnastycznej. Wg rysunku „A-07 rzut antresoli 50.pdf” jako posadzkę wskazano parkiet, z kolei w innych miejscach jest posadzka sportowa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posadzka sportowa PCV powinna znajdować się na arenie boiska.

Pytanie 15:

Proszę o udostępnienie detali balustrad pomiędzy widownią a salą gimnastyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunki AW 504,505.

Pytanie 16:

Proszę o udostępnienie przekroju poprzecznego przez salę gimnastyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przekrój poprzeczny przez halę sportową pokazany został na rysunku A08 w dokumentacji projektowej dotyczącej hali sportowej.

Pytanie 17:

Proszę o udostępnienie legendy dla numeracji widocznej na rysunkach elewacji sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rzucie parteru, po rogach budynku są duże cyfry od 1 do 4 określające usytuowanie poszczególnych elewacji.

Pytanie 18:

Prosimy o udostępnienie opracowania „Akustyka”, który przywołano w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania opracowanie „Akustyka” – załącznik nr 1.

Pytanie 19:

Prosimy o udostępnienie zestawienia osłon grzejnikowych, o których mowa w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dobór rodzaju osłon grzejnikowych należy do Wykonawcy po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 20:

Prosimy o wskazanie, gdzie występuje blachodachówka, o której mowa w opisie technicznym części dydaktycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż blachodachówka występuje na całym dachu dwuspadowym części dydaktycznej, zgodnie z zapisami mpzp. W opisie przegrody omyłkowo użyto w projektowanych przegrodach blachy na rąbek.

Pytanie 21:

Prosimy o wskazanie, gdzie występuje blacha na rąbek, o której mowa w projektowanych przegrodach części dydaktycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w opisie przegrody omyłkowo użyto w projektowanych przegrodach blachy na rąbek, powinna być blachodachówka, dostosowana do zastosowanej na istniejącym już budynku szkoły wybudowanym w 2019 roku.

Pytanie 22:

Proszę o podanie parametrów i zestawienia żaluzji dla okien w osi 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć żaluzje fasadowe elektryczne, kaseta ukryta – podtynkowa, lamele C80 lub podobne w kolorze zgodnym z kolorem okien.

Pytanie 23:

Proszę o podanie wymiarów i parametrów szkła wielowarstwowego dla zadaszeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć szkło bezpieczne hartowane ESG min. 6.6.2.

Pytanie 24:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dla wykładzin dywanowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w projekcie nie występują wykładziny dywanowe, jedynie tarkett i gres.

Pytanie 25:

Prosimy o wskazanie, gdzie występuje sufit podwieszany metalowy, o którym mowa w SST na stronie 185.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sufit metalowy nie występuje w projekcie, pozostawiono w specyfikacji omyłkowo tylko tytuł bez opisu.

Pytanie 26:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji budynku szkoły w formacie DWG.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie Nr 3.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że nadrzędną dokumentacją PZT jest dokumentacja z lutego 2024 zamieszczona w dokumentacji budynku szkoły.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nadrzędną dokumentacją PZT jest dokumentacja z lutego 2024 zamieszczona w dokumentacji budynku szkoły.

Pytanie 28:

Prosimy o udostępnienia zestawienia klap oddymiających na dachu sali gimnastycznej wraz z parametrami niezbędnymi do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące klap oddymiających znajdują się na stronie 13 opisu p.poż. -załącznik nr 2.

Pytanie 29:

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (rozdział 15, pkt 5) przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny, w związku z powyższym prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego listy wyposażenia wraz z parametrami niezbędnymi do wyceny, które należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyposażenie stołówki, świetlicy oraz pomieszczeń do nauki nie jest objęte zamówieniem.

Pytanie 30:

Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów, o którym mowa w opisie technicznym konstrukcji sali gimnastycznej na str. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. zestawienie materiałów znajduje się w opisie konstrukcji (od str 21) - załącznik nr 3.

Pytanie 31:

Prosimy o informację czy projektowana nawierzchnia poliuretanowa może być wykonana w płytach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowana nawierzchnia poliuretanowa nie może być wykonana w płytach.

Pytanie 32:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących izolacji termicznej ścian fundamentowych. W przedmiarze uwzględniono 20cm i 10cm, z kolei wg warstwy SF-1 wskazano obustronnie styropian grubości 20cm.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy obustronnie zastosować styropian o grubości 20cm.

Pytanie 33:

Proszę o informację, w której pozycji uwzględniono wykonanie warstwy siatki na warstwie styropianu – naszym zdaniem zakres ten pominięto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przyklejenie siatki uwzględniono w pozycjach 1.2.6.4. oraz 1.2.6.6.

Pytanie 34:

Proszę o informację, w której pozycji uwzględniono wykonanie hydroizolacji pionowej na warstwie styropianu – naszym zdaniem zakres ten pominięto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonanie hydroizolacji uwzględniono w pozycji 1.2.1.32 oraz 1.2.1.37. Z uwagi jednak na odpowiedź na pytanie 35, proszę o pominięcie w wycenie wykonania izolacji pionowej z folii fondaline.

Pytanie 35:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić izolację pionową dwuskładnikową wyłącznie na warstwie z bloczków betonowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż izolację pionową dwuskładnikową trzeba przewidzieć zarówno na ścianie z bloczków betonowych jak i na styropianie. Izolację na styropianie wykonać na warstwie kleju z siatką.

Pytanie 36:

W przedmiarze pominięto wykonanie hydroizolacji poziomej w posadzkach na gruncie z masy bitumicznej dwuskładnikowej na chudym betonie – proszę o potwierdzenie, że należy uwzględnić ten zakres.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie i przedmiarze znajduje się izolacja podposadzkowa z folii izolacyjnej PE gr. 0,5 mm. W przypadku zastosowania izolacji z masy bitumicznej, należy pominąć wycenę izolacji z folii PE

Pytanie 37:

Proszę o wyjaśnienie grubości betonu podkładowego w posadzkach na gruncie; w przedmiarze uwzględniono 33,95m³ co wskazuje na grubość 10cm, dokumentacja mówi o grubości 15cm z betonu C12/15. Prosimy o stanowisko jakiej klasy beton i jakiej grubości należy uwzględnić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić podkład grubości 15 cm, zgodnie z projektem.

Pytanie 38:

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru uwzględniono płytę Sali gimnastycznej grubości 10cm z betonu C20/25 zbrojoną siatką Q295 zgodnie z rysunkiem K-03.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż płytę sali gimnastycznej uwzględniono w pozycji 2.1.1.3.5., natomiast zbrojenie w pozycji 2.1.1.4.1.

Pytanie 39:

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru uwzględniono płytę zaplecza Sali gimnastycznej grubości 15cm z betonu C20/25 zbrojoną siatką Q295 zgodnie z rysunkiem K-03.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż płytę zaplecza sali gimnastycznej uwzględniono w pozycji 2.1.1.3.7., natomiast zbrojenie w pozycji 2.1.1.4.1.

Pytanie 40:

Prosimy o wskazanie łącznej wartości wynagrodzenia przewidzianego na 2024 rok, o której mowa w § 7 ust. 5 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość wynagrodzenia na 2024 uzależniona będzie od ilości faktycznie wykonanych robót, lecz nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego Powiatu Gdańskiego, tj. kwoty wynikającej z różnicy wartości wynagrodzenia umownego oraz wartości dofinansowania zewnętrznego (14.747.500 zł).

Pytanie 41:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe zbiorników na fekalia oraz separatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przy wycenie zbiorników na fekalia oraz separatorów należy stosować się do poniższych wytycznych:

1. Zbiorniki na fekalia i wody opadowe sugeruje się zakupić od dowolnego producenta oferującego swoje produkty na terenie Polski i posiadającego wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Parametrem istotnym dla doboru zbiorników na fekalia i zbiorników na wody opadowe jest ich pojemność. W opracowaniu podano, że zbiornik na fekalia i wody opadowe powinny mieć pojemność $V = 10,0 \text{ m}^3$ każdy. Podanie szczegółowych wymiarów zbiornika sugerowało by ukierunkowanie Wykonawcy do konkretnego Producenta zbiorników co jest niezgodne z procedurami związanymi z przetargami publicznymi.
3. Parametrem istotnym dla doboru separatora substancji ropopochodnych jest jego przepływ. Wprawdzie w opracowaniu podano konkretny produkt, ale jest to tylko sugestia, a Wykonawca ma całkowitą dowolność w zakupie separatora o porównywalnych parametrach i posiadających wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie 42:

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji deszczowej – brak w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie niezbędne rzędne studni kanalizacji deszczowej oraz rzędne wlotu i wylotu rurociągów kan. deszczowej podano na rys. nr 1.1.2. „Mapa – Plan sytuacyjny – Instalacje

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

kanalizacji deszczowej ze zbiornikami na wody opadowe”. Podane informacje w zupełności pozwalają na realizację instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie szkoły.

Pytanie 43:

Proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych zbrojenia wieńców.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły zbrojenia wieńców znajdują się na rysunkach stropów czyli K-2 oraz K-3 część konstrukcyjna budynku dydaktycznego (jako detale).

Pytanie 44:

Prosimy o wskazanie czy faktura końcowa, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, będzie opiewała na 5% czy 10% wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze wzorem umowy faktura końcowa będzie opiewała na kwotę 7.373.750,00 zł brutto.

Pytanie 45:

Prosimy o udostępnienie umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż umowa na dofinansowanie może zostać udostępniona jedynie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

Pytanie 46:

Na elewacji sali gimnastycznej znajduje się deskowanie bejcowane na kolor czereśni, proszę o podanie informacji, jaki profil ma mieć deska oraz wskazać gatunek drewna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy element można wykonać na dwa sposoby:

- imitację deskowania z gotowych paneli elewacyjnych np. firmy Wolszon w odcieniu kolor czereśni, klejonych poprzez klej montażowy - systemowy do warstwy siatki z klejem,

lub

- naturalne deskowanie z desek świerku skandynawskiego z bocznym frezowaniem, na podkonstrukcji drewnianej, jako elewacja wentylowana, deskowanie bejcowane w kolorze odcienia czereśni.

Pytanie 47:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stali dla płyty fundamentowej szybu windowego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zestawienie stali dla płyty fundamentowej szybu windowego – załącznik nr 7.

Pytanie 48:

Prosimy o informację jakiej wielkości należy wycenić kłapy oddymiające na budynku szkoły. Na rzucie dachu, rys. A_2.3 są kłapy 120x200cm, natomiast na przekroju A-A rys. A_3.2 jest kłapa 100x200cm.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić klapy dymowe o wymiarach 120x200 z owiewkami.

Pytanie 49:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o konstrukcje pochylni wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania Rysunek D1

Pytanie 50:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal architektoniczny schodów terenowych, o którym mowa w opisie technicznym budynku szkoły oraz opisie PZT.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania Rysunek D2

Pytanie 51:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki dotyczące schodów zewnętrznych do pomieszczeń klatki schodowej 01.01. oraz korytarza 01.11

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek D1. Schody w korytarzu należy wykonać zgodnie z przekrojem na rysunku A-3.3. Zachować warstwy posadzkowe jak dla podłogi PG-2. Warstwę podkładu betonowego wykonać ze spadkiem z betonu C12/15 zazbroić dołem siatką z prętów żebrowanych sr. 6 mm .

Pytanie 52:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne dotyczące balustrad schodów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że balustrady przy schodach zewnętrznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi do balustrad na murach oporowych, które podano na rysunku D3, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego kąta załamania dostosowanego do kształtu schodów.

Pytanie 53:

Konstrukcja aluminiowa o oznaczeniu Dz2, W1 oraz W2 w zestawieniu opisana jest jako stolarka zewnętrzna, natomiast na rzutach znajduje się ona wewnątrz budynku. Prosimy o określenie czy konstrukcje mają być wykonane jako zewnętrzne czy wewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż konstrukcje drzwi powinny być wykonane jak dla drzwi wewnętrznych. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie drzwi są p.poż (3 szt.) Els30, a jedno Els60.

Pytanie 54:

Brak w projekcie technicznym wpustów drogowych (według opisu PAB projektuje się wpusty) – prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie terenów utwardzonych ma się odbywać wyłącznie za pomocą zaprojektowanych odwodnień liniowych przy miejscach parkingowych.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odwodnienie części utwardzonych ma odbywać się zarówno z wpustów jak i odwodnień liniowych przy parkingach. Parking od strony zachodniej i północnej jest odwadniany poprzez odwodnienie liniowe, natomiast wschodni poprzez wpusty. Spływ wód opadowych z chodników ma się odbywać na tereny zielone.

Pytanie 55:

Wg PAB: „Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych ciągu jezdnego będzie wykonane poprzez układ zbiorników retencyjnych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przez zbiorniki retencyjne do pompowni wody deszczowej” – opisane rozwiązanie jest niezgodne z częścią rysunkową (brak przepompowni, odprowadzenie wód opadowych do muldy, a nie do sieci kd) – prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to błąd zapisu. Kanalizacja deszczowa ma być zrealizowana zgodnie z rysunkiem PZT, tj. odprowadzenie wód deszczowych do muldy odparowującej poprzez zbiorniki retencyjne.

Pytanie 56:

Parking na samochody osobowe o pow. 531 m² po prawej stronie nie ma zaprojektowanego odwodnienia – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parking od strony zachodniej i północnej jest odwadniany poprzez odwodnienie liniowe, natomiast wschodni poprzez wpusty.

Pytanie 57:

Prosimy o podanie typu odwodnienia liniowego miejsc parkingowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować odwodnienie liniowe minimum fi 150, np. Acodrain lub, ruszt żeliwny.

Pytanie 58:

Prosimy o uszczegółowienie rozwiązania odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wokół boiska należy wykonać odwodnienie liniowe z kształtek spadkowych ACOdrain fi 125, ruszt żeliwny. Następnie wodę odprowadzić do układu KD w kierunku północnym zgodnie z przebiegiem na rysunku PZT.

Pytanie 59:

W projekcie nie wskazano sposobu opomiarowania instalacji wodociągowej dla budynku dydaktycznego – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w projektowanym pomieszczeniu przyłącza należy przewidzieć odejście na układ pomiarowy części dydaktycznej.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 60:

Zgodnie z zapisem w projekcie zagospodarowania terenu „PZT_opis_20240529”: „Wodomierz będzie zlokalizowany w studni na terenie działki nr 379/5, dobór wodomierza zgodnie z projektem technicznym; zestaw wodomierzowy wyposażać w zawory antyskażeniowe i odcinające. Trasę instalacji zewnętrznej od studzienki wodomierzowej do budynku należy wykonać z rury fi=32PE.” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w projekcie branżowym nie przewidziano studni wodomierzowej z wyposażeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej PZT występuje błąd zapisu.

Pytanie 61:

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych i uzgodnień z gestorem sieci wod-kan.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podłączenie obiektu do istniejącej instalacji wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki, na której realizowana jest inwestycja nie wymaga uzgodnienia z gestorem sieci.

Pytanie 62:

Brak wrysowanego w projekcie technicznym PZT branży wod-kan separatora tłuszczu – prosimy o uzupełnienie, bądź potwierdzenie, że należy go zlokalizować zgodnie z rysunkiem „7_Rzut parteru_kan. technologii kuchni”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że separator tłuszczu należy zlokalizować zgodnie z rys. nt 7 „Rzut parteru – kan. technologii kuchni”.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z opróżniania zbiorników na nieczystości są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć jednokrotne opróżnienie zbiornika na nieczystości, przed jego demontażem.

Pytanie 64:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe zbiorników na deszczówkę.

Odpowiedź:

Zamawiający sugeruje zakupić zbiorniki na wody opadowe od dowolnego producenta oferującego swoje produkty na terenie Polski i posiadającego wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Parametrem istotnym dla doboru zbiorników na wody opadowe jest ich pojemność. W opracowaniu podano, że zbiornik na wody opadowe powinny mieć pojemność $V = 10,0$ m³ każdy.

Podanie szczegółowych wymiarów zbiornika sugerowało by ukierunkowanie Wykonawcy do konkretnego Producenta zbiorników co jest niedopuszczalne w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego (art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 65:

Prosimy o przedstawienie w części rysunkowej dokumentacji zakresu uwzględnionego w przedmiarze jako zmiana usytuowania hydrantu zewnętrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmiana dotyczy przesunięcia hydrantu zewnętrznego będącego w kolizji z projektowaną drogą pożarową od strony zachodniej boiska piłkarskiego. Przesunięcie w kierunku północnym o około 5,1m. Przedmiotowy zakres wykazano na rysunku PZT

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje instalacji automatycznego nawadniania boiska trawiastego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać system nawadniania boiska trawiastego w oparciu o pompę zanurzeniową w zbiornikach retencyjnych kanalizacji deszczowej.

Pytanie 67:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania drenażu odwadniającego boiska trawiastego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na występowanie poniżej poziomu terenu gruntów o dobrych parametrach infiltracji wody nie ma potrzeby wykonywania drenażu.

Pytanie 68:

Prosimy o wskazanie czy w pomieszczeniu kuchennym należy ująć okapy, jeśli tak, prosimy o ich specyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu kuchennym należy ująć okapy, wg zestawienia elementów technologii kuchni. Dodatkowo Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania charakterystykę okapów wyciągowo – nawiewnych - załącznik nr 9.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej nie jest przewidziane w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia.

Pytanie 70:

W folderze „Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją” (budynek dydaktyczny) brak rysunku oznaczonego nr 02 – prosimy o wyjaśnienie czy taki rysunek istnieje i nie został załączony czy jest to omyłka pisarska?

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rysunek nr Went. 2. istnieje i został załączony do dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje że rysunek nr Wet. 2 zostanie ponownie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania – załącznik nr 8.

Pytanie 71:

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wycinki drzew oraz tuj jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew oraz tuj leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 72:

Jeśli wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy, prosimy o przekazanie decyzji na wycinkę i listy drzew do usunięcia wraz z ich specyfikacją – w inwentaryzacji drzewostanu nie sprecyzowano, które z drzew są do pozostawienia, a które do usunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż decyzja na wycinkę drzew zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Wykaz 119 drzew objętych decyzją na wycinkę przedstawiony został w załączniku nr 10. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki 66 szt. tuj nie wymagających zgody na wycinkę.

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze pozostają po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Decyzja na wycinkę nie nakazuje wykonania nasadzeń zastępczych. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać jedynie nasadzenia określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 74:

Prosimy o udostępnienie projektu zieleni, z opisu wynika, że należy: „wykonać nasadzenia zieleni średniowysokiej i wysokiej gatunkami: - zieleń średniowysoka: Proso ruzgowate, Rozplenica japońska, Trzciniak, Tawuła, Berberys, Miskant. - zieleń wysoka: Brzoza kulista, Jodła kaukaska, Jarzębina Jarzab Pospolity, Klon jawor; Ilości i szczegółowa lokalizacja zieleni wg detali architektonicznych.” – brak w dokumentacji określenia rozmieszczenia poszczególnych roślin i danych dotyczących wielkości nasadzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć następujące ilości drzew do nasadzeń : Brzoza kulista - 10szt. , Jodła kaukaska-3 szt, Jarzebina -5 szt , Jarzab pospolity-2 szt. , Klon - 3 szt.

Zieleń średniowysoka – wymienione gatunki w grupach po ok.20 m2 powierzchni pokrycia każda.

Ostateczna decyzja o rozmieszczeniu drzew zostanie podjęta przez projektanta i Inwestora na etapie robót wykończeniowych zewnętrznych.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 75:

Zgodnie z opisem na rysunku „PZT_Warcz_bez łącznika_20240619-PZT_1.2” dot. muldy: „Jako nasadzenia w ogrodzie zimowym zastosować następujące rośliny: trzcina pospolita; turzycza leśna; manna mielec” – prosimy o podanie ilości i wielkości tych roślin do nasadzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy nasadzenia należy przewidzieć w muldzie odparowującej (nie w ogrodzie zimowym) w ilości ok. 100 m² (4-5 roślin na 1m²).

Pytanie 76:

Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników i nasadzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga trwałości wykonanych nasadzeń przez cały okres gwarancyjny.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty wykonywania serwisu, konserwacji i przeglądów gwarancyjnych jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż koszty serwisowania i przeglądów technicznych nowo wmontowanych urządzeń, leżą po stronie Użytkownika nowo wybudowanego obiektu. Wykonawca winien protokolarnie przekazać Użytkownikowi obiektu wszelkie informacje odnośnie terminów i zakresu wymaganych przeglądów, jak i kontakt do producenta urządzeń.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty wymiany elementów eksploatacyjnych nowo wmontowanych urządzeń, leżą po stronie Użytkownika nowo wybudowanego obiektu.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzna instalacja gazowa/przyłącze gazu do hali sportowej jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że projektowany budynek nie będzie podłączany do instalacji gazowej.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż układu redukcyjno-pomiarowego gazu jest po stronie gestora sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowany budynek nie będzie podłączany do instalacji gazowej.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 81:

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowany budynek nie będzie podłączany do instalacji gazowej.

Pytanie 82:

Brak w udostępnionym przedmiarze pomocniczym zakresu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku hali sportowej. Prosimy o potwierdzenie, że jest w zakresie postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w budynku hali sportowej nie będzie instalacji gazowej, źródłem ciepła w budynku ma być kaskada gruntowych pomp ciepła. Wykonawca powinien wybrać producenta i opracować wycenę na podstawie jego wskazówek. W przedmiarach przyjęto założenia na podstawie wyceny wykonanej przez jedną z firm znanych na rynku, jednak z uwagi na duże różnice w technologiach poszczególnych firm, należy dokonać wyceny dla konkretnego rozwiązania.

Pytanie 83:

Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej źródłem ciepła dla hali sportowej będzie instalacja gazowa z kaskadą dwóch kotłów gazowych. W folderze HALA sportowa znajduje się również „opis_PZT_20220323”, w którym jest zapis: „budynek będzie podłączony do istniejącej na działce budowlanej nr 96/2 sieci ciepłowniczej za pomocą istniejącego przyłącza” – prosimy o jednoznaczne wskazanie rozwiązania źródła ogrzewania dla hali sportowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż źródłem ciepła dla obu budynków będzie kaskada pomp ciepła usytuowana w pomieszczeniu technologicznym znajdującym się w pomieszczeniu po kotłowni w budynku hali sportowej.

Pytanie 84:

W folderze HALA sportowa – „Instalacje sanir” brak rysunku ozn. MX-04, prosimy o wyjaśnienie czy taki rysunek istnieje i nie został załączony czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma rysunku ozn. MX-04. Jest to omyłka pisarska.

Pytanie 85:

Wg PAB do budynku dydaktycznego zaprojektowano sieć ciepłowniczą z istniejącego węzła cieplnego: „dla projektowanego budynku za optymalne uznano wykorzystanie sieci ciepłowniczej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na dostępność istniejących nośników ciepła w przedmiotowym budynku zaprojektowano węzeł cieplny wykorzystujący istniejącą sieć ciepłowniczą.” Natomiast wg opisu PZT oraz przedmiaru budynek będzie ogrzewany za pomocą pomp ciepła. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rozwiązania źródła ogrzewania dla budynku dydaktycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że źródłem ciepła w budynku dydaktycznym na być kaskada pomp ciepła usytuowana w pomieszczeniu technologicznym znajdującym się w pomieszczeniu po kotłowni w budynku hali sportowej.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pytanie 86:

Jeśli źródłem ciepła dla budynku dydaktycznego ma być węzeł ciepła, prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż węzła cieplnego jest poza zakresem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż źródłem ciepła w budynku dydaktycznym będzie kaskada pomp ciepła usytuowana w pomieszczeniu technologicznym znajdującym się w pomieszczeniu po kotłowni w budynku hali sportowej.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku, wykonanie przyłącza ciepłowniczego jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowo projektowane budynki nie będą podłączone do sieci ciepłowniczej.

Pytanie 88:

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowo projektowane budynki nie będą podłączone do sieci ciepłowniczej.

Pytanie 89:

Jeśli źródłem ciepła dla budynku dydaktycznego ma być pompa ciepła, to zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej: „Instalacja ciepłno-technologiczna pompy ciepła ujęta zostanie odrębną dokumentacją.” – prosimy o jej udostępnienie.:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien wybrać producenta i opracować wycenę na podstawie jego wskazówek. W przedmiarach przyjęto założenia na podstawie wyceny wykonanej na potrzeby kosztorysu inwestorskiego przez jedną z firm znanych na rynku, jednak z uwagi na duże różnice w technologiach poszczególnych firm, należy dokonać wyceny dla konkretnego rozwiązania.

Pytanie 90:

Prosimy o udostępnienie schematu kotłowni w budynku dydaktycznym – „warcz_st_ciepła_zal” jest zestawienie urządzeń i armatury wraz z odnośnikami liczbowymi do rysunku, który nie został załączony do dokumentacji.


Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kotłownia gazowa nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Źródłem ciepła będzie kaskada pomp ciepła usytuowana w pomieszczeniu technologicznym znajdującym się w pomieszczeniu po kotłowni w budynku hali sportowej.

Pytanie 91:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie sprzecznego położenia hali (ozn. 1.2) na rysunkach PZT umieszczonych w folderach dotyczących Hali sportowej oraz budynku dydaktycznego. (obrazy w załączonym dokumencie pdf).

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM



Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, iż zamówienie realizowane będzie na podstawie projektu zamiennego (z 2024 roku) do pozwolenia na budowę z roku 2022. W projekcie tym zmieniono usytuowanie hali oraz zaprojektowano nowy budynek szkoły połączony z salą gimnastyczną. W związku z powyższym nie ma sprzeczności w lokalizacji hali sportowej. Dokumentacje uzupełniają się wzajemnie, a projekt z 2024 zmienia usytuowanie hali. Nadrzędną dokumentacją PZT jest dokumentacja z lutego 2024 zamieszczona w dokumentacji budynku szkoły.

Pytanie 92:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, który z projektów jest nadrzędny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nadrzędną dokumentacją PZT jest dokumentacja z lutego 2024 zamieszczona w dokumentacji budynku szkoły.

Pytanie 93:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie opisu technologii kuchni oraz opracowania pn. Akustyka. Ewentualnie prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie takie dokumenty się znajdują.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania uzupełnienie dokumentacji projektowej o opracowanie akustyki oraz zestawienie elementów technologicznych kuchni w załącznikach nr 1 i nr 5.

Pytanie 94:

Wykonawca zdaje sobie sprawę, że przedmiar jest pomocniczy, ale wnosimy o wyjaśnienie braku opisu, jednostki oraz jednakową ilość dla pozycji od 3.9.3.20 do 3.9.3.61 przedmiaru.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nastąpił błąd przy imporcie kosztorysu instalacji elektrycznych. Proszę w tym elemencie nie wyceniać pozycji od 3.9.3.12 do 3.9.3.61. Pozycje te znajdują się w elemencie 3.10.4. od poz.12.

Pytanie 95:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę zieleni? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy.

Pytanie 96:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie informacji na temat roślinności potrzebnej do obsadzenia muldy: rodzaj, ilość, rozstaw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do obsadzenia muldy odparowującej należy zastosować następujące rośliny: trzcina pospolita, turzyca leśna, manna mielec, w ilości ok. 100 m² powierzchni muldy (4-5 roślin na 1m²).

Pytanie 97:

Jednocześnie z uwagi na powyższe pytania oraz na trwający sezon urlopowy Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 98:

Czy zamawiający potwierdza iż wyposażenie kuchni szafki i sprzęt AGD również należy wycenienie w przetargu? Jeśli tak proszę o udostępnienie specyfikacji wyposażenia budynku szkoły oraz kuchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyposażenie kuchni wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Wyposażenie pozostałych pomieszczeń pozostaje poza zakresem zamówienia. Zestawienie wyposażenia kuchni zostanie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania w załączniku nr 5.

Pytanie 99:

Proszę o szczegółowy opis i wymiary wiaty boiskowej z siedziskami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć wiaty o następujących parametrach:

- wiaty dla pomocy medycznej, trenerów, sędziów o szerokości 210 cm, głębokości 110-135 cm (w zależności od producenta) i wysokości 210 cm o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z poliwęglanu, zaopatrzona w siedziska na konstrukcji stalowej;

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

- wiata 6 osobowa dla zawodników rezerwowych o szerokości 310 cm, głębokości 110-135 cm i wysokości 210 cm o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z poliwęglanu, zaopatrzona w siedziska na konstrukcji stalowej.

Przykładowy wygląd wiat stadionowych zostanie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 100:

Proszę o informację ile ma być siedzisk boiskowych plastikowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić 14 kompletów siedzisk 5 osobowych, w tym 5 kompletów przy boisku wielofunkcyjnym i 9 kompletów przy boisku do piłki nożnej. Razem 70 siedzisk boiskowych. Przykładowy wygląd siedzisk zostanie udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pozostałe pytania które wpłynęły do postępowania odpowiedzi zostaną udzielone w terminie późniejszym.

STAROSTA

Jarosław Karnath
(podpisane elektronicznie)