

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70

Budowa: **DROGA LEŚNA**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY DROGOWE**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ, Leśnictwo SŁOWIKI
województwo mazowieckie, powiat kozienicki,
140705_5 gmina Kozienice, obręb 0029 Ruda,
dz. ewid. nr 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169,
11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204**

Inwestor: **PGL LASY PAŃSTWOWE**

NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ

ul. Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwolen

tel./fax. +48 676 20 21 +48 676 20 22

e-mail: zwolen@radom.lasy.gov.pl

<http://www.zwolen.radom.lasy.gov.pl/>

Data opracowania: **2023-01-31**

LISTA NR 1 - BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,	km	1,29	0,00	0,00
2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	9 241,00	0,00	0,00
3	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiebnią w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35·cm	szt	46,00	0,00	0,00
4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiebnią w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm	szt	46,00	0,00	0,00
5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiebnią w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55·cm	szt	46,00	0,00	0,00
6	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiebnią w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65·cm	szt	46,00	0,00	0,00
7	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiebnią w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75·cm	szt	46,00	0,00	0,00
8	D 01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi, transport karpiny i zagospodarowanie przez Wykonawcę robót	mp	155,48	0,00	0,00
9	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)	ha	0,28	0,00	0,00
1.2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0				
10	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)	m3	631,80	0,00	0,00
11	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III	m3	631,80	0,00	0,00
12	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	631,80	0,00	0,00
13	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	m3	421,20	0,00	0,00
14	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	421,20	0,00	0,00
15	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego	m3	1 023,00	0,00	0,00
16	D 01.02.04	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dający się wbudować brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robót	m3	1 053,000	0,00	0,00
1.3		BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7				
17	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	8 887,00	0,00	0,00
18	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - kruszywo 0/63,0	m2	6 770,80	0,00	0,00
19	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwalowaniu 10·cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwą zamykającą z kruszywa 0-4	m2	6 546,00	0,00	0,00
1.4		PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1				
20	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	4 665,00	0,00	0,00

21	D 06.03.01	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał zageszczalny Is 0,99, rozłożenie materiału mechanicznego - opaska oporująca i podłoże pod pobocze utwardzone R = 0,200 M = 0,500 S = 1,000	m3			
				438,45	0,00	0,00
22	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	2 341,00	0,00	0,00
23	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	2 341,00	0,00	0,00
24	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - analogia wykonanie poboczy utwardzonych 0,75, gr. 10cm materiał w kolorze innym niż nawierzchnia jezdni Krotność = 0,667	m2			
				1 759,000	0,00	0,00
25	D 06.01.01b	Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na płask, z przybiciem kołkami, bez podsypywania humusu	m2			
				405,600	0,00	0,00
1.5		OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316213-1				
26	D 00.00.00	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50·mm	szt	1,00	0,00	0,00
27	D 00.00.00	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	szt	1,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70	0,00
ELEMENT 1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 1.2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 1.3	BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 1.4	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
ELEMENT 1.5	OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316213-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00