

PRZEDMIAR SZACUNKOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F

POZIOM CEN:

IV kwartał 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

70% (R+S)

Zysk [Z]

12% (R+S+Kp(R+S))

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1286F					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		1,992	0,00
1.2	Usunięcie humusu z transportem na odkład	m ³		3625,44	0,00
1.3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²		10,00	0,00
1.4	Rozbiórka krawężników betonowych, oporników	mb		10,00	0,00
1.5	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 5cm	m ²		7182,00	0,00
1.6	Rozbiórka podbudowy na odkład	m ³		2513,70	0,00
2	ROBOTY ZIEMNE				0,00
2.1	Wykonanie platformy roboczej z materiału z rozbiórki	m ²		12120,76	0,00
2.2	Wykonanie wykopów na odkład	m ³		1141,44	0,00
2.3	Wykonanie nasypów z materiału z dokopu	m ³		1141,44	0,00
2.4	Wykonanie nasypów z piasku z dowozu	m ³		1726,08	0,00
2.5	Koryto wraz z profilowaniem - jezdnia, zjazdy	m ²		12120,76	0,00
3	PODBUDOWY				
3.1	Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 10 cm - jezdnia i zjazdy	m ²		11124,76	0,00
3.2	Georuszt trójosiowy o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% min 275 kN/m	m ²		11124,76	0,00
3.3	Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 cm - jezdnia i zjazdy	m ²		11523,16	0,00
3.4	Pobocza z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 cm	m ²		2010,00	0,00
4	NAWIERZCHNIE, ELEMENTY ULIC				
4.1	Warstwa ścierna z AC11S gr. 4 cm - jezdnia i zjazdy wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m ²		10684,00	0,00
4.2	Warstwa wiążąca z AC11W gr. 5 cm - jezdnia i zjazdy wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m ²		10844,00	0,00
4.3	Krawężniki betonowe, opornik betonowy z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej jezdni	mb		239,00	0,00
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5.1	Ustawienie barier U-12a	mb		12,00	0,00 zł
5.2	Słupki, słupki z wysięgnikiem do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		17,00	0,00 zł
5.3	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych	szt.		22,00	0,00 zł
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	Humus, z obsianiem trawą przy gr. humusu 10 cm	m ²		5976	0,00
7	KANAŁ TECHNOLOGICZNY				
7.1	Budowa studni kablowej SK-1	kpl		2	0,00
7.2	Budowa kanału technologicznego	m		8	0,00
8	Dokumentacja projektowa, STWIORB, KI, PR				
8.1	Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót	kpl		1	0,00
KOSZTY OGÓLEM (netto)					0,00
KOSZTY OGÓLEM (brutto)					0,00

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:

mgr inż. Michał Kruczkowski
30.11.2023 r.