



ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 27 listopada 2023 r.

ZD.272.16.2023.MW

Uczestnicy postępowania wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem, wprowadza poniższe do SWZ:

MODYFIKACJE 1:

Zamawiający w przypadku przebudowy ulicy Szkolnej w Żabnicy wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w formularzu ofertowym kosztu opracowania (w imieniu Zamawiającego) dokumentacji projektowej (na podstawie badań geotechnicznych przekazanych przez Zamawiającego) dla potrzeb budowy systemu retencyjno-rozsączającego, w celu odwodnienia ulicy Szkolnej w m. Żabnica.

Zakres opracowania:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,
- przygotowanie dla Zamawiającego wniosku o uzyskanie zaświadczenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu

Wstępna lokalizacja zlewni:

Zlewnia nr 1: km 0+000 – 0+188:

Odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych i ścieku ulicznego do proj. układu retencyjno-rozsączającego zlokalizowanego w km 0+000 lub istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zlewnia nr 2: km 0+188 – 0+250:

Odwodnienie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych do projektowanej studni chłonnej zlokalizowanej w pasie zieleni km 0+188.

Zlewnia nr 3: km 0+250 – 0+428:

Odwodnienie za pomocą istniejących wpustów ulicznych zlokalizowanych w km 0+380 do projektowanej studni chłonnej zlokalizowanej w chodniku km 0+380.

Zlewnia nr 4: km 0+428 – 0+620:

Odwodnienie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych i ścieku ulicznego do proj. układu retencyjno-rozsączającego zlokalizowanego w km 0+620. Oczyszczenie za pomocą separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem o przepływie 3/30

Zakres robót związanych z budową systemu retencyjno-rozsączającego został uwzględniony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych w poz. 45, 46, 346A, 46B, 46C.

Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.