

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Tatrzańska
ADRES INWESTYCJI : Zgierz
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Pruska
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Tatrzańska - chodnik			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,208	km km	0,208	
				RAZEM	0,208
2 d.1.1	KNR 2-01 0109-06 kalk. własna	Usuwanie krzaków, drzew, karp 270	m ² m ²	270,000	
				RAZEM	270,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem poz.2	m ² m ²	270,000	
				RAZEM	270,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0110-02 0110-05 kalk. własna	Wywożenie karpiny, gałęzi, drewna na odległość 6 km 60	mp mp	60,000	
				RAZEM	60,000
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5 d.1.2	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki 90	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
6 d.1.2	KNR 4-04 1105-01	Transport elementów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 90*0,12	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
7 d.1.2	KNR 4-04 1105-02	Transport elementów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14 poz.6	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
1.3		Chodniki			
8 d.1.3	KNR 2-31 0101-03 z.o. 2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 320	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
9 d.1.3	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV poz.8*0,15	m ³ m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
10 d.1.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 poz.9	m ³ m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.8	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
12 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.12	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
14 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 408	m m	408,000	
				RAZEM	408,000
15 d.1.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem poz.14	m m	408,000	
				RAZEM	408,000
16 d.1.3	KSNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm poz.8	m ² m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
17 d.1.3	KSNR 6 0106-06	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
18 d.1.3	KNR AT-03 0304-03 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902- 01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.16	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
1.4		URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH			
19 d.1.4	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		460	m ²	460,000	
				RAZEM	460,000
20 d.1.4	KNNR 1 0507-01 (ANALOGIA)	Humusowanie i obsianie terenu trawników.	m ²		
		460	m ²	460,000	
				RAZEM	460,000