


Przekrój typowy jezdni  
ul. Polne Wzgórze



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  
MECHANICZNIE Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM  
GRYSEM KAMIENNYM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ  
Σ=30cm


Szerokość jezdni:

- W km 0+000 - 0+093,02 6,00 m
- W km 0+093,02 - 0+098,02 zmiana szerokości z 6,00 m na 5,75 m
- W km 0+098,02 - 0+124,35 5,75 m + obustronna opaska 0,50 m
- W km 0+124,35 - 0+129,35 zmiana szerokości z 5,75m na 6,00m
- W km 0+129,35 - 0+174,89 6,00 m
- W km 0+174,89 - 0+189,89 zmiana szerokości z 6,00m na 3,50m
- W km 0+189,89 - 0+251,78 3,50m
- W km 0+251,78 - 0+257,78 zmiana szerokości z 3,50m na 5,00m
- W km 0+257,78 - 0+270,90 5,00m

Pochylenie poprzeczne jezdni:

- W km 0+000 - 0+030,25 pochylenie jednostronne 2% w kierunku północnym
- W km 0+030,25 - 0+042,29 zmiana pochylenia z jednostronnego 2% na jednostronne przeciwnie 2%
- W km 0+042,29 - 0+270,90 pochylenie jednostronne 2% w kierunku południowym

- Wymagania dla podbudów :
- dla warstwy podbudowy na jezdni :  
moduł odkształcenia:  $E_2 > 130 \text{ MPa}$   $I_s > 1.0$ .
  - dla warstwy ulepszonego podłoża:  
wtórny moduł odkształcenia:  $E_2 > 50 \text{ MPa}$
  - dla podłoża gruntowego:  
wtórny moduł odkształcenia:  $E_2 > 25 \text{ MPa}$



FIRMA  
"ABS-OCRONA ŚRODOWISKA"  
SPÓŁKA Z O.O.  
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015

Inwestor:

Gmina Olkusz  
32-300, ul. Rynek 1

Nazwa inwestycji:  
Przebudowa drogi ul. Polne Wzgórze w pasie drogowym, na działkach  
413, 5246/3 i innych

Nazwa rysunku:

Przekroje typowe

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Data 27 października 2023
Projektant: Mgr inż. Grzegorz Durczyński	5217/13	drogowa	październik 2023		Skala: 1:50
Sprawdzający: inż. Zbigniew Zaręba	1792/94	drogowa	październik 2023		
					nr.rys 2.4