

KOSZTORYS OFERTOWY

Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie gmin: część IV - Kostrzyn, Swarzędz,
Pobiedziska

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	cena jed	wartość
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.	16		
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.	14		
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.	18		
4	j.w.	Znaki typu D-6 (folia II gen) fluorescencyjny tło żółto-zielone montaż bez słupka	szt.	2		
5	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.	27		
6	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.	26		
7	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.	16		
8	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.	16		
9	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2	4		
10	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.	12		
11	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2	5		
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.	22		
13	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.	3		
14	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2	6		
15	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.	6		
16	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.	3		
17	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.	2		
18	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.	2		
19	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb	3		
20	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb	120		
21	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb	90		
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.	58		
23	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.	39		
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.	90		
25	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.	18		
26	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.	18		
27	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.	14		
28	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.	8		
29	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.	11		
30	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.	32		
31	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.	9		
32	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.	4		
33	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.	3		
34	j.w.	Bariery rurowe U-12a	mb	24		
35	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb	4		
36	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.	16		
37	j.w.	Słupek blokujący elastyczny uchylny, wysokość 0,75mb	szt.	10		
38	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.	4		
39	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.	2		
40	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.	7		
41	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2	6		
42	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.	100		
43	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.	50		
44	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2	345		
45	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.	290		
46	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2	11		
47	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.	5		
48	j.w.	Element odblaskowy do barier U-1c	szt.	10		
49	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.	5		
		RAZEM NETTO				
		Podatek VAT 23%				
		RAZEM BRUTTO				