Poz.W7 Wieniec (3.82 mb)

Skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN	RB 500W
							ø6	ø12
Poz. W7 – Wieniec – 3.82 mb								
W7	1	12	4,775	4	1	4		19,10
	2	6	1,080	26	1	26	28,08	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							28,08	19,10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							6,23	16,96
MASA CAŁKOWITA [kg]							**23,19**	

1) Opis kształtu pręta: osiowo
2) Opis długości haka: osiowo
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

BETON ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

BETON C25/30 (B30)
STAL A–IIIN (RB500W)

otulina: wieniec a=3.0cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej			
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb:247301_1.089 Rybnik			data 19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik			skala 1:10
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJA			
	OPRACOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK	podpis	nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK upr. w specjalności konstr.–bud.	podpis	nr upr. SLK/0562/POOK/09
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz TREPKA upr. w specjalności konstr.–bud.	podpis	nr upr. 35/2001
	nr rysunku	K–09	zmiana	
	tytuł rysunku	ZBROJENIE WIEŃCA W7		

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik