



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU  
km 0+072,30

\*Analogicznie dla innych przepustów i średnic według rzędnych projektowych rys. PZT, Profil Podłużny



KONSTRUKCJA DROGI LEŚNEJ:

warstwa góra - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziarnione w 50% kruszywem przekruszonym gr. 12 cm

warstwa dolna - pospółka naturalna stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 14 cm

nasyp - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm

rura PP SN 8

Zadanie projektowe:	STRETIWISZ Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyń 23	
TEL. 691-022-179	
NIP : 984-007-64-12	REGON : 281494079
E-Mail : <a href="mailto:LPKowski@interia.pl">LPKowski@interia.pl</a>	

Adres: Nadleśnictwo Gołdap, ul. 1 Maja 33, 19-50 Gołdap

Nazwa obiektu: Projekt bud. dr. leśnej o n/w. żwirow. wraz z niezbęd. urządz. towarz. na dz. nr 327/1, 326/3, 282, 281 obr. Budwicie

Termin opracowania: "Budowa drogi leśnej" P.A-B.

Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - przepust Skala: 1:100

Inne i nazwisko: ZESPÓŁ PROJEKTOWY Data: WRZESIEŃ 2023

Projektant: inż. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21