

A	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA POSTARZANA PŁYTA OSB NA KROKWIACH - 2,5 WIATROIZOLACJA PODŁOGA TECHNICZNA Z PŁYT OSB - 2,5 cm OCIEPLENIE PROJ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 22 cm PAROIZOLACJA ISTNIEJACY STROP DREWNIANY
B	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA POSTARZANA PŁYTA OSB NA KROKWIACH - 2,5 WIATROIZOLACJA OCIEPLENIE PROJ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 22 cm PAROIZOLACJA PŁYTA G-K OGNIOCHRONNA12,5 mm
C	PŁYTA G-K 12,5 mm NA RUSZCIE DREWNIANYM WEŁNA MINERALNA lambda 0,031 - 12 cm WIATROIZOLACJA PUSTKA POWIETRZNA NIEWENTYLOWANA 1 cm ISTNIEJACA ŚCIANA DREWNIANA DESKA SZALUNKOWA
D	PŁYTA G-K 12,5 mm NA RUSZCIE DREWNIANYM FOLIA ALUMINIOWA - PAROZIOLACJA PŁYTA Z PIANKI REZOLOWEJ 9 cm MOCOWANA NA KLEJ ISTNIEJACA ŚCIANA MUROWANA TYNK MINERALNY ZATARTY NA GŁADKO- 2 cm
E	ISTNIEJACA ŚCIANA MUROWANA HYDROIZOLACJA BITUMICZNA PŁYTY XPS GR. 5 CM ZAPRAWA KLEJ. ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKL.

PROJEKTAKT GŁÓWNY:	Regionalna Agencja Poszanowania Energii 90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77
TEMAT:	ŁOM - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA
ADRES:	95-100 Zgierz, ul. Długa 22
NR DZIAŁEK:	103/1; 179/2 obręb Zgierz 129
KAT. OBIEKTU:	XIII
INWESTOR:	GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawła II 16
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU:	*RZUT PODDASZA*
	PROJEKT
DATA:	05.2019
SKALA:	1:100

	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ:	NR RYSUNKU:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Miziała		92/70	A3
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Miziała		1023/92	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr..Szewczyk.....			rew. 1
WSPÓŁPRACA:	inż. arch.			