


OCZYSZCZENIE PREPARATAMI BIOBÓJCZYMI
TYNKOW WEWN. PRZED MONTAŻEM IZOLACJI

WYKONANIE SZAFKI NA SKRZYŃKI EE

REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH


LIKwidacja OTworu OKIENNEGO

WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI
I MONTAŻ NOWEJ PODŁOGI DESEK SOSNOWYCH



A	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA POSTARZANA
	PLYTA OSB NA KROKWIACH - 2,5
B	WIATROIZOLACJA
	PODŁOGA TECHNICZNA Z PLYT OSB - 2,5 cm
C	OCIEPLENIE PROŁ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 22 cm
	PAROIZOLACJA
D	ISTNIEJĄCY STROPE DREWNIANE
	DESKA SZALUNKOWA
E	WIATROIZOLACJA
	OCIEPLENIE PROŁ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 12 cm
F	PAROIZOLACJA
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA
G	PLYTA G-K 12,5 mm NA RUSZCIE DREWNIANYM
	WEŁNA MINERALNA lambda 0,031 - 12 cm
H	WIATROIZOLACJA
	PUSTKA POWIETRZNA 1 cm
I	ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA
	DESKA SZALUNKOWA
J	PLYTA G-K 12,5 mm
	FOŁIA ALUMINIOWA - PAROIZOLACJA
K	PLYTA Z PIANKI REZOLOWEJ 9 cm MOCOWANA NA KŁEJ
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
L	TYNK MINERALNY ZATARTY NA GŁADKO - 2 cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
M	HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
	PLYTY XPS GR. 5 CM
N	ZABRAWA KŁEJ ZBRZOLONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.

A
NOWE DODATKOWE DRZWI O WYMAGANEJ
IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ
RENOWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI FRONTOWYCH

PROJEKTANT GŁÓWNY:		 Regionalna Agencja Poszanowania Energii		90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77	
TEMAT:	ŁOM - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA			ADRES: 95-100 Zgierz, ul. Długa 30	
INWESTOR:	GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawła II 16			NR DZIAŁEK:	112; 109/6; 791/2 obr. 129
				KAT. OBRĘTU:	XIII
Faza projektu:	BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU		PROJEKT		DATA: 05.2019
			SKALA:	1:100	
IMIE I NAZWISKO:	PODPIS:		NR UPRAWNIENI:	NR RYSUNKU:	
mgr inż. arch. Tadeusz Miżiolo			92/70	A1	
mgr inż. Sławomir Miżiolo			1023/92		
mgr inż. Piotr Szwedczyk					
inż. arch.				rew. 1	