

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi leśnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/I Moszczaniec) w Leśnictwie Moszczaniec.

Kod CPV    45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor    Nadleśnictwo Rymanów , ul. Dworska 38  
38-480 Rymanów

Koszty zakupu

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi leśnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/I Moszczaniec) w Leśnictwie Moszczaniec.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	kmpl	1,00
2	KNR 2-01 0108/05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją	ha	0,10
3		D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - km. 1+800	m	7,00
4	KNR 2-31 0816/04	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych z betonu - km. 0+500 i 1+800	m3	2,00
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
5	KNR 2-01 0229/03		Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - plac składowy 112*10	m3	1.120,00
				razem	1.120,00
6	KNR 2-01 0229/06		Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - plac składowy	m3	1.120,00
7	KNR 2-01 0206/04	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - przepusty w km. 0+500, 1+800, plac składowy i droga w km. 3+900	m3	100,00
<b>3. Odwodnienie</b>					
8	KNR 2-31 0605/07		Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury pe zjazd km. 3+900 strona lewa 7	m	7,000
				razem	7,000
9	KNR 2-11 0401/11		Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego przepust nr 1 km. 0+500 20 przepust nr 2 km. 1+800 20	m3	20,00
				m3	20,00
				razem	40,00
10	KNR 2-11 0413/01		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m przepust nr 1 km. 0+500 20 przepust nr 2 km. 1+800 20	m3	20,00
				m3	20,00
				razem	40,00
11	KNR 2-31 0107/02	D-03.01.03a	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - obsypanie i zasypanie przepustu w km. 1+800	m3	5,00
12	KNR 2-33 0601/02	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm HDPE - km. 1+800	m	8,00
13	KNR 2-18 0613/03		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnia wpadowa km. 1+800	szt	1,00
<b>4. PODBUDOWY</b>					
14	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA W KM. 3+880-4+030	m2	525,00
15	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 7 cm) - DROGA W KM. 3+880 - 4+030	m2	525,00
16	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00
<b>5. NAWIERZCHNIA</b>					
17	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA W KM. 3+880 - 4+030	m2	525,00
18	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm do 10cm) - DROGA W KM. 3+880-4+030	m2	525,00
19	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pod płyty	m2	63,00

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi leśnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/I Moszczaniec) w Leśnictwie Moszczaniec.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 7 cm) - pod płyty	m2	63,00
21	KNR 2-25 0408/04	D-10.03.01	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2  zjazd km. 3+900 strona lewa 7*3*1 zjazd km. 3+950 strona prawa 7*3*1 zjazd km. 4+012 7*3*1  razem	m2 m2 m2 m2	21,00 21,00 21,00 63,00
22	KNR 2-31 1001/06	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 - DROGA W KM. 3+880 - 4+030 150*3,50  razem	m2 m2	525,00 525,00
23	KNR 2-31 1001/05	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8	m2	525,00
24	KNR 2-31 1001/06	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5	m2	525,00
25	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - KAMIEŃ TECHNICZNY POZAKLASOWY NA PLACU SKŁADOWYM 112*10*0,2  razem	m3 m3	224,000 224,000
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>					
26	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach  km. 0+500 2*16 km. 1+800 2*16  razem	m m m	32,00 32,00 64,00

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi leśnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/I Moszczaniec) w Leśnictwie Moszczaniec.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim Nr ST: D-01.01.01a	kmpl	1,00		
2	KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.01	ha	0,10		
3	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - km. 1+800 Nr ST: D-01.02.04	m	7,00		
4	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych z betonu - km. 0+500 i 1+800 Nr ST: D-01.02.04	m3	2,00		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
5	KNR 2-01 0229/03 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - plac składowy	m3	1.120,00		
6	KNR 2-01 0229/06 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - plac składowy	m3	1.120,00		
7	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - przepusty w km. 0+500, 1+800, plac składowy i droga w km. 3+900 Nr ST: D-02.01.01	m3	100,00		
<b>3. Odwodnienie</b>					
8	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury	m	7,000		
9	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	40,00		
10	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	40,00		
11	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - obsypanie i zasypanie przepustu w km. 1+800 Nr ST: D-03.01.03a	m3	5,00		
12	KNR 2-33 0601/02 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm HDPE - km. 1+800 Nr ST: D-03.01.03a	m	8,00		
13	KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnia wpadowa km. 1+800	szt	1,00		
<b>4. PODBUDOWY</b>					
14	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA W KM. 3+880-4+030	m2	525,00		
15	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 7 cm) - DROGA W KM. 3+880 - 4+030	m2	525,00		
16	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	50,00		
<b>5. NAWIERZCHNIA</b>					
17	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA W KM. 3+880 - 4+030 Nr ST: D-05.02.01	m2	525,00		
18	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm do 10cm) - DROGA W KM. 3+880-4+030 Nr ST: D-05.02.01	m2	525,00		
19	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pod płyty	m2	63,00		
20	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 7 cm) - pod płyty	m2	63,00		
21	KNR 2-25 0408/04 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 Nr ST: D-10.03.01	m2	63,00		
22	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 - DROGA W KM. 3+880 - 4+030 Nr ST: D-04.03.01	m2	525,00		
23	KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8 Nr ST: D-04.03.01	m2	525,00		
24	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5 Nr ST: D-04.03.01	m2	525,00		
25	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - KAMIEŃ TECHNICZNY POZAKLASOWY NA PLACU SKŁADOWYM	m3	224,000		
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU</b>					

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi leśnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/I Moszczaniec) w Leśnictwie Moszczaniec.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
26	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach	m	64,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				