

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupelnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 2 – teren działania obwodu drogowego w Barczewie

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Barczewo, Biskupiec, Jeziorany i Kolno

Prace należy wykonywać przy użyciu grysów spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN-13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 8900 m². Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Wykonawca opracuje uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Prace będą realizowane na drogach

Lp.	Numer drogi	Przebieg
1	1422 N	Biszynek – Franknowo – Jeziorany
2	1424 N	Pierwagi – Lutry – Sątopy - Samulewo
3	1426 N	Studnica – Potryty
4	1432 N	Gradki – Derc
5	1434 N	Derc – Jeziorany – Zerbuń
6	1436 N	Tejstymy – Górowo
7	1438 N	Tuławki – Lamkowo
8	1446 N	Maruny - Barczewo
9	1448 N	Olsztyn – Łęgajny
10	1450 N	Ramsówko – Czerwonka
11	1452 N	Ramsowo – Dadaj
12	1454 N	Czerwonka – Węgój – Bredynki – dr. nr 1755 N (Sorkwity)
13	1455 N	Gady – Barczewko – Łęgajny
14	1456 N	Rukławki – Biskupiec – Rzeck - dr. kraj. nr 16
15	1458 N	Rzeck – Rasząg – Leszno (dr. nr 1462 N)

16	1460 N	Stanclowo – Lipowo
17	1462 N	dr. nr 1994 N (Kierżliny) – Leszno – Rummy – Rusek Wlk. (dr. nr 1464 N)
18	1467 N	Barczewo – Silice
19	1473 N	dr. nr 1994 N - Klucznik
20	1475 N	Derc - Kronowo
21	1483 N	Jeziorany – Ramsowo – Bartoły Wlk. (dr. nr 1462 N)
22	1485 N	Księżno – Żardeniki
23	1486 N	Rasząg – Dymier
24	1487 N	Kikity (dr. woj. nr 593) – Biesowo (dr. kraj. nr 57)
25	1495 N	Sątopy Samulewo – Kolno – Bęsia
26	1497 N	Wysoka Dąbrowa – Kolno – Kabiny
27	1499 N	Troksy – Kominki – Samławki – dr. woj. nr 590
28	1503 N	Zabrodzie – Botowo
29	1505 N	dr. woj. nr 59 – Lipowo – dr. kraj. nr 16 (Borki)
30	1507 N	dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobyłty – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo)
31	1509 N	Młynowo – Mrągowo – Gązwa – Zyndaki – Choszczewo – Borki Wkl. – Kobyłty – Popowo – Kałużyn
32	1624 N	Samławki – Leginy
33	1630 N	dr. woj. nr 590 (Szymanowo) – Gązwa
34	1636 N	dr. kraj. nr 16 – Rybno – Gant – Dłużec
35	1695 N	dr. nr 1624 N – Łężany
36	1993 N	Tuławki - Maruny
37	1994 N	Barczewo (dr. pow. Nr 1442 N) – Prejłowo

Czas realizacji przedmiotu zamówienia 45 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej z 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Ewentualne zmiany w umowie:

1. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10°C. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.
2. Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów

zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż 5 dni.