

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77313000-7 Usługi utrzymania parków

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ostoi - branża zieleni
ADRES INWESTYCJI : Ostoja 10 72-005 Przecław
INWESTOR : GMINA KOŁBASKOWO
ADRES INWESTORA : KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony na podstawie przetargu
BRANŻA : zagospodarowanie terenów zieleni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr hab. inż. Marcin Kubus (kształtowanie terenów zieleni)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

Poziom cen : IV kw 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Pracownia Dendrologiczno-Projektowa
 *Dr hab. inż. Marcin Kubus*
Dendrolog

Pracownia Dendrologiczno-Projektowa
Przylep 52, 72-005 Przecław
tel. +48 668 04 11 04
e-mail: pracownia@pdp.net.pl
www.pdp.net.pl
NIP 854-135-37-54, REGON 320877340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ostoi					
1		PRACE W ZADRZEWIENIU - TEREN IND 1			
1	KNR 2-21 d.1 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-21 d.1 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 d.1 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.1 0111-02	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-21 d.1 0111-03	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21 d.1 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21 d.1 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21 d.1 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm (i cieńszych od 8-15 cm)	szt.		
		6+26	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 2-21 d.1 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm (i cieńszych od 8-15 cm) - polana widokowa	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
10	d.1 kalk. własna	wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew (posusz konarowy i gałęziowy liczny - 16-50%)	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	d.1 kalk. własna	wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew (posusz konarowy i gałęziowy nieliczny - 5-15%)	szt.		
		103	szt.	103.000	
				RAZEM	103.000
12	d.1 kalk. własna	wykonanie cięć sanitarnych i cięć korygujących w koronach drzew	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
13	d.1 kalk. własna	wykonanie cięć sanitarnych i cięć korygujących bocznych w koronach drzew (od strony drogi powiatowej)	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
14	d.1 kalk. własna	montaż wiązań elastycznych (dynamicznych) pojedynczych w koronach drzew nr inwent. (łącznie liczba wiązań: 6, dla 5 drzew; wiązania 8 tonowe)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	d.1 kalk. własna	wykonanie cięć strukturalnych, formujących w koronach drzew śliw mirabelek	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
16	KNR 2-21 d.1 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
2		PRACE W ZADRZEWIENIU - TEREN IND2			
17	KNR 2-21 d.2 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 2-21 d.2 0110-06 analogia	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 6-14 cm (łąka widokowa)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
19	KNR 2-21 d.2 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
		6862	m ²	6862.000	
				RAZEM	6862.000
3		DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA WYBRANYCH 6 DRZEW			
20	kalk. własna	Wykonanie diagnostyki specjalistycznej 6 drzew - badanie budowy wewnętrznej pni drzew z wykorzystaniem tomografu akustycznego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW			
21	KNR 2-21 d.4 0324-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.7 me	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
22	KNR 2-21 d.4 0324-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.7 me	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNR 2-21 d.4 0324-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		200	szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
24	KNR 2-21 d.4 0324-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
25	KNR 2-21 d.4 0312-09	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
26	KNR 2-21 d.4 0312-09	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR 2-21 d.4 0303-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 2-21 d.4 0303-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 2-21 d.4 0303-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		307	szt.	307.000	
				RAZEM	307.000
30	KNR 2-21 d.4 0303-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000