

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont, rozbudowa o dach budowa Daszku Różanka DL- remont		
1	Rozdział	Rozbudowa o dach		
1.1	Element	Roboty budowlane		
1.1.1	ZKNR C 2/703/5	Montaż kotew systemowych do słupów drewnianych	szt.	7,000
1.1.2	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.15*0.15*2.50*7.00		0,393750
		RAZEM:		0,393750
			m3 drew.	0,394
1.1.3	KNR 202/407/1	Płatwie	m3 drew.	0,972
1.1.4	KNR 202/408/2	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,324
1.1.5	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.07*0.14*2.55*24		0,599760
		RAZEM:		0,599760
			m3	0,600
1.1.6	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	55,080
1.1.7	KNR 202/410/3	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2	55,080
1.1.8	KNR 202/410/1	Deska okapowa	m2	4,320
1.1.9	NNRNKB 202/535/3	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2	55,080
1.1.10	NNRNKB 202/541/1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	20,000
1.1.11	NNRNKB 202/539/1	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	9,000
1.1.12	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	27,000
1.1.13		Wpięcie rur spustowych z projektowanego daszku do istniejących rur	szt	2,000
1.2	Element	Roboty malarskie		
1.2.1	TZKNBK V -347	Struganie ręczne w ilości ponad 1.00 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie	m2	75,080
1.2.2	KNR 401/629/12	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego - impregnacja preparatem solnym	m2	130,160
1.2.3	KNR 401/631/1	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	130,160
1.2.4	KNR 401/1210/10	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą	m2	130,160

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Remont istniejącego dachu		
2.1	Element	Roboty budowlane		
2.1.1	KNR 401/535/2 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego	m2	300,000
2.1.2	KNR 202/408/3 analogia	Wymiana elementów uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej -elementy impregnowane	m3	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0.07*0.14*8*6	0,470400	
		RAZEM:	0,470400	0,470
2.1.3	KNR 202/410/3	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	300,000
2.1.4	KNR 202/607/1 analogia	Ułożenie membrany	m2	300,000
2.1.5	NNRNKB 202/539/1	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	22,000
2.1.6	NNRNKB 202/535/3	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	300,000
2.1.7	NNRNKB 202/541/1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*0,3	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	18,000
2.1.8	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	27,000
2.1.9	analogia	Wpięcie rur spustowych z projektowanego daszku do istniejących rur	szt	4,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Dostawa i montaż dachu nad bramą wjazdową do osp		
3.1	Element	Roboty budowlane i montażowe daszku		
3.1.1	ZKNR C 2/703/5	Montaż kotew systemowych do słupów drewnianych	szt.	7,000
3.1.2	KNR 202/407/1	Płatwie	m3 drew.	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,5	0,500000	
		RAZEM:	0,500000	m3 drew. 0,500
3.1.3	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.07*0.14*2.55*6	0,149940	
		RAZEM:	0,149940	m3 0,150
3.1.4	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,25*2	6,500000	
		RAZEM:	6,500000	m2 6,500
3.1.5	KNR 202/410/3	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,5	6,500000	
		RAZEM:	6,500000	m2 6,500
3.1.6	KNR 202/410/1	Deska okapowa	m2	4,320
3.1.7	NNRNKB 202/535/3	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,5	6,500000	
		RAZEM:	6,500000	m2 6,500
3.1.8	NNRNKB 202/541/1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	4,000
3.1.9	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	4,000
3.1.10		Wpięcie rur spustowych z projektowanego daszku do istniejących rur	szt	2,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Roboty budowlane naprawa schodów zew. - bieg,spoczniki,konstrukcja		
4.1	Element	Roboty budowlane naprawa schodów zew.		
4.1.1	KNR 401/811/4 (1)	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych do 1' m2 w 1 miejscu,płytki 30x30' cm	m2	4,000
4.1.2	KNR 401/727/4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 1' m2 (w 1 miejscu) -uzupełnienie odparzonych tynków - schowanie zbrojenia	m2	4,000
4.1.3	DC 20/511/2	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne	m2	14,000