


projektowane umocnienie rowu:
korytko betonowe
beton C8/10

PRZEKRÓJ TYPOWY nr 3 - odcinek II



Utrwalenie powierzchniowe
emulsją asfaltową i grysem

Nawierzchnia z kamienia łamanego

5 cm	Warstwa ścieralna AC 11S
5 cm	Warstwa wiążąca AC 16W
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna

umocnienie skarpy
płytami ażurowymi

Inwestor	GMINA MSZANA DOLNA ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna		Data	6.10.2023
Zamierzenie budowlane	Remont drogi gminnej „Łętowe – Proški” nr 604323K w miejscowości Łętowe w km 0+100 – 1+000		Branża	DROGOWA
Tytuł rysunku	Przekrój typowy			
			Nr rysunku	4