

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zakryjmy bazgroły na osiedlu im. Józefa Montwiła - Mireckiego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Srebrzyńska ( obręb P-6 dz. Nr 354/8 ; 354/6 ; 354/ 4 354/2 za garażami )  
INWESTOR : Budżet obywatelski nr P167MM  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Bednarz  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Nasadenia</b>					
1		<b>Roboty drogowe</b>			
d.1	KNR 2-01 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przewozem taczkami  0,40*12,0*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	  19,200
				RAZEM	19,200
d.1	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia - usunięcie bluszczu posesja Srebrzyńska 83, Srebrzyńska 89 2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim grubości 15cm poz.1*0,20 <uzupełnienie ziemi po usuniętych bluszczach>0,5*0,5*0,30*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  3,840 0,150	  3,990
				RAZEM	3,990
d.1	KNR-W 2-02 0606-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - kanałów, rowów itp. ułożenie agrowłókniny  11,88*0,4*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,008	  19,008
				RAZEM	19,008
d.1	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów <i>bluszcz z podpórką</i> 80	szt.  szt.	  80,000	  80,000
				RAZEM	80,000
d.1	6 kalk. własna	Obsypanie korą  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	  19,200
				RAZEM	19,200
d.1	7 kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej wraz z dokumentacją projektową  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III  poz.1*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,840	  3,840
				RAZEM	3,840
d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III - dowiezienie ziemi urodzajnej  poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,990	  3,990
				RAZEM	3,990

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU