


ZAKRES OPRACOWANIA



LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściana nowoprojektowana GK EI15 w technologii suchej zabudowy gr.12,5cm wg systemu wybranej firmy

Oświetlenie

- E1** A
- OPRAWA NATYNKOWA 600x600mm  
PANEL LED 40W  
kolor biały RAL 9003

Łączniki

-  CZUJKA RUCHU

UWAGI OGÓLNE:

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
- Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
- Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
- Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
  - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
- Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.
- Wszystkie materiały użyte do wykończenia powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:	Remont przedszkola z grupą żłobkową nr 1 w Konstancynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstancynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	ARCHITEKTURA		Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	Rzut sufitów / oświetlenia		Data: 06.2021
Autorzy:	mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/WŁ.  mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk	Podpis:	Piętro: parter
			Nr ark.
			A/04
			Rewizja