

BZP.271.04.2024.MK

Dębica, dnia 02-02-2024 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:
Rewitalizację Osiedla Słonecznego w Dębicy Etap I

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

dzień dobry mamy pytanie odnośnie Punktu 2 podpunktu c) Bardzo prosimy o informacje dotyczącą zdolności kredytowej wykonawcy. Na jaką kwotę ma być zdolność i proszę o sprecyzowanie okresu zdolności.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia, informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o zdolności kredytowej na wykonanie robót do wysokości 1 000 000,00 zł brutto w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty. Taki dokument Wykonawca winien dostarczyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w momencie złożenia oferty

Pytanie 2:

w p 1.3.17 przedmiaru zapisano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych żwirowo piaszkowych gr 3cm, natomiast w opisie do PZT w p6.3. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI WYKONANEJ Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ zapisano:

Dostarczyć i wbudować warstwę wierzchnią 0/8 mm wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżek. Szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym, odchyłka +/- 1 cm wysokość nominalnej, mierzona łąką o dł. 4 m. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennego nawadniającego budowaną nawierzchnię.

Należy nawadniać nawierzchnię do momentu nasycenia wodą na całej powierzchni. W fazie wysychania, kiedy nawierzchnia jest wciąż wilgotna, zagęszczać walcem statycznym na zmianę: wzdłuż i w poprzek nawierzchni. Należy przy tym unikać przemieszczania się materiału wierzchniego. Nawadnianie i zagęszczanie powtarzać do momentu uzyskania stabilnego i trwałego podłoża.

Pytanie:

Czy wykonawca ma skalkulować wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa żwirów i piasków bez dodatku lepiszczy

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z lepiszczem (ekologicznym), tak by wykonana nawierzchnia była całkowicie przepuszczalna dla wody.

NACZELNIK

Wydziału Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

mqr inż. Robert Sieradzki

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Krajewski , tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl