

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Tczew  
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
1		Opracowanie , zatwierdzenie i wdrożenie projektu TOR	kpl	1,00		
2		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,00		
<b>I Roboty przygotowawcze</b>						
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 wraz z wywozem i utylizacją	m2	76,50		
4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 100x30x6 wraz z wywozem i utylizacją	mb	74,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostek betonowych grubości 8 cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	188,40		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostek betonowych grubości 6 cm wraz wywozem i utylizacją	m2	10,80		
7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 100x30x15 wraz wywozem i utylizacją	mb	221,00		
8	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia gr. 20 cm wraz wywozem i utylizacją	m2	231,40		
<b>II Elementy ulic</b>						
9	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika granitowych A5 na podsypce cementowo -piaskowej na ławie betonowej z oporem	mb	105,00		
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej na ławie betonowej zwykłej	mb	116,00		
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	74,00		
12	D-08.01.01	Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią masą zalewową	mb	116,00		
<b>III Podbudowy i nawierzchnie</b>						
13	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gl. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-III wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m2	33,50		
14	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gl. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-III wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m2	188,40		
15	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej C3/4 o gr. 15 cm po zagęszczeniu (chodniki)	m2	39,00		
16	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej C3/4 o gr. 20 cm po zagęszczeniu (zatoki)	m2	188,40		
17	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	188,40		
18	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	39,00		
19	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zatok z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	188,40		
20	D-08.02.01a	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,80		
<b>IV Dojścia tymczasowe</b>						
21		Wykonanie dojeżdżymczasowych z płytek chodnikowych 50x50 ( do odzysku) na podsypce piaskowej	m2	60,00		
22		Uporządkowanie terenu z uzupełnieniem humusu i obsianie trawą	kpl.	1,00		
RAZEM NETTO:						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO:						

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)