

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		STOLARKA DRZWIOWA		
10	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
20	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
30	KNR-W 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	1
		ROBOTY MUROWE		
40	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1
50	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1
60	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1
70	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	1
80	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1
90	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1
100	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1
110	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1
120	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1
130	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1
140	KNR 4-01 0310/01	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	1
150	KNR 4-01 0316/01	Uzupełnienie ścian o grubości do 30cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1
160	KNR 4-01 0316/02	Uzupełnienie ścian o grubości do 40cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1
170	KNR 4-01 0305/06	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej	m3	1
180	KNR 4-01 0301/02	Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie	m3	1
		TYNKI WEWNĘTRZNE		
190	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1
200	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1
210	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1
220	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	1
230	KNR 4-01 0716/05	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych	m2	1
		STROPY DREWNIANE		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
240	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	1
250	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	1
260	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	1
270	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	1
280	KNR 4-01 0429/08	Rozbiórki belek stropowych o przekroju ponad 300cm2 stropów drewnianych	m	1
290	KNR 4-01 0408/01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	1
300	KNR 4-01 0408/02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	1
310	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	1
		PODŁOGI		
320	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	1
330	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm	m2	1
340	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	1
350	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2	miejsce	1
360	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1
370	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	1
380	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	1
390	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	1
		TYNKI ZEWNĘTRZNE		
400	KNR 4-01 0723/01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2	m2	1
410	KNR 4-01 0728/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	1
420	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	1
		IZOLACJE		
430	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	1
440	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	1
450	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	1
460	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
470	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2	m2	1
480	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	1
		MALOWANIE		
490	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	1
500	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1
510	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1
520	KNR 4-01 1206/03	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1
530	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1
540	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1
550	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	1
560	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1
570	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	1
580	KNR 4-01 1215/09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt	1
		WYWÓZ GRUZU		
590	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1km	m3	1
600		Oplata za składowisko	m3	1