

Kościerzyna, dnia 5 czerwca 2024 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.7.2024

Wyjaśnienia i Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Małym Klinczu”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez załączenie zaktualizowanego pliku mapy PZT.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Z jakiego materiału należy wykonać ścianki działowe? Proszę o dołączenie przekroju. Brak informacji w projekcie.

Odpowiedź:

Ścianki działowe należy wykonać z płyt GK typu GBI (wodoodporne) gr. 1,25 cm na profilu aluminiowym 125 mm wypełnionym wełną gr. 12 cm.

W projekcie ściany działowe mają gr. 18 cm, proszę przyjąć 15 cm.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza rysunek – przekrój przez ścianę.

Pytanie 2:

Czy i ewentualnie jakie wyposażenie wchodzi w zakres budynku np. szafki szatniowe?

Odpowiedź:

W wyposażenie budynku wchodzi:

- armatura łazienkowa tj. umywalki, kabiny prysznicowe, baterie łazienkowe, miski ustępowe itp.

Pytanie 3:

Proszę o informację z jakiego materiału, do jakiej wysokości, jakiej grubości i w jakim kolorze należy wycenić ścianki systemowe WC?

Odpowiedź:

Ścianki systemowe WC należy wykonać z płyt HPL - odpornych na działanie wilgoci gr. 12mm w kolorze białym (możliwość zmiany kolorystyki przez zamawiającego)

- wysokość całkowita: 2010mm

- prześwit nad podłogą: 170mm

- głębokość: min. 900mm

Pytanie 4:

Proszę o podanie obmiaru wykonania trawnika - brak możliwości zweryfikowania czego oczekuje Zamawiający. Bilans powierzchni mówi o powierzchni biologiczno -czynnej 39738,31 m² - czy taki obmiar przyjąć?

Odpowiedź:

Powierzchnia biologicznie czynna odnosi się do całego obszaru objętego opracowaniem. Brak jest szczegółowych informacji dotyczących wykonania trawnika. Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić tereny biologicznie czynne, w tym obszary wokół prowadzonych prac oraz tereny, które mogły ulec uszkodzeniu lub degradacji podczas prac, do stanu pierwotnego poprzez rekultywację gleby i nasadzenie trawy.

Pytanie 5:

Proszę o podanie koloru poszczególnych nawierzchni (boiska, plac zabaw, siłownia, utwardzenia)

Odpowiedź:

Kolory boiska wielofunkcyjnego:

pole gry - kolor ceglasty np. RAL 3016

komunikacja wokół boiska - odcień różu np. RAL 3015

Kolory linii:

- piłka ręczna/nożna - kolor biały np. RAL 9003

- koszykówka - kolor niebieski np. RAL 5017

- siatkówka - kolor żółty np. RAL 1003

Kolor placu zabaw: żółty jasny np. RAL 1018

Siłownia: kolor ceglasty np. RAL 3016

Kostka betonowa: odcień szarości

Pytanie 6:

Proszę o wykaz urządzeń placu zabaw, który podlega wycenie - brak jakichkolwiek informacji na ten temat.

Odpowiedź:

Plac zabaw należy wyposażyć w dwa urządzenia. Pierwsze to huśtawka umożliwiająca zawieszenie dwóch siedzisk, płaskiego oraz tzw. "bocianiego gniazda". Drugie urządzenie to zestaw zabawowo - edukacyjny zawierający wieże z dachem dwuspadowym, mini ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię.

Elementy nośne urządzenia należy wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie malowanego proszkowo.

Ślizgawki wykonane z laminatu lub metalu spełniają wymogi normy PN-EN 1176.

Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

W załączeniu przykładowe urządzenia.

Pytanie 7:

Proszę o wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej, która podlega demontażowi i ponownemu montażowi. Proszę o przedstawienie sposobu montażu - wg wytycznych producenta.

Odpowiedź:

Urządzenia siłowni zewnętrznej do przeniesienia:

1. Erfit odwodziciel/wyciąg górny
2. Erfit Tai-Chi
3. Erfit Wioślarz
4. Erfit Biegacz
5. Erfit Twister/Wahadło

6. Erfit Orbitrek

W sprawie wytycznych montażu/demontażu proszę kontaktować się z producentem - firmą Erfit.

Pytanie 8:

Proszę o podanie wymiarów furtek na obu boiskach - brak informacji o wysokości i szerokości.

Odpowiedź:

Wymiary furtek: 1,50 x 2,00

Pytanie 9:

Proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać ogrodzenie wokół budynku wraz z podaniem wymiarów furtek i bramy - brak informacji

Odpowiedź:

Zastosować ogrodzenie panelowe systemowe na podmurówce, wysokość ogrodzenia 1,8 m na podmurówce betonowej, której górna krawędź będzie wysunięta ponad poziom otaczającego terenu o 20 cm. Szerokość bramy wjazdowej 4,00 m. Szerokość furki wejściowej 1,00 m


Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż bramy stalowej zamian za aluminiową, która jest znacznie słabsza - bardziej podatna na uszkodzenia typu wgniecenia.

Odpowiedź:

Wyraża zgodę, ale zastosowana stal musi być ocynkowana i w przypadku koloru malowana proszkowo.

Z up. Wójta



Grzegorz Swinięta
Zastępca Wójta

Załączniki:

- mapa PZT zaktualizowana
- rysunek – przekrój przez ścianę
- przykładowe urządzenia