

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie odcinka ul. Boryszewskiej

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jedn. miary	Koszt jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	850	m2		
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	850	m2		
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC16W grubości ok. 6 cm	130,56	t		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	850	m2		
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	850	m2		
6	Kalkulacja własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie.	1	szt.		

Netto
Vat 23%
Brutto