

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie odcinka ul. Parcele

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jedn. miary	Koszt jedn.
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	1 530,00	m2	
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	1 530,00	m2	
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	1 530,00	m2	
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC16W grubości ok. 6cm	235,008	t	
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	1 530,00	m2	
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	1 530,00	m2	
7	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - ANALOGIA - wyrównanie poboczy	61	m3	
8	ANALIZA WŁASNA	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie	1	szt.	

Netto
vat
Brutto

	Wartość
	23%