


RZUT PRZYZIEMIA



LEGENDA

- zławozmywak
- umywalka
- umywalka dla osób niepełnosprawnych
- zlew gospodarczy na wys. 50cm
- WC kompakt stojący
- muszla klozetowa dla osób niepełnosprawnych
- pisuar
- kran ze złączką do węża
- pochwyty dla niepełnosprawnych
- kratka ściekowa (wpust podłogowy)
- wentylator mechaniczny
- czajnik elektryczny
- kuchenka mikrofalowa
- szafa na okrycia wierzchnie
- wykucia
- styropian fasadowy $\lambda=0,031$ W/mK gr. 20cm
- wełna skalna $\lambda=0,035$ W/mK - gr. 18cm i 20cm
- bloczek gazobetonowy
- przemurować cegłą pełną

Uwaga:
1. Wełna skalna ściany oddzielnia przeciwpożarowego gr. 20 na całą wysokość ściany
2. Wełna skalna pod elewacyjnymi deskami włóknocementowymi gr. 18cm na wysokość dębowania. Powyżej dębowania położyć styropian fasadowy
3. Dwumetrowe pasy z wełny skalnej (na budynku hali sportowej i na projektowanym budynku GCK) przy ścianie oddzielnia przeciwpożarowego wykonać na wysokość projektowanego budynku GCK

Pomieszczenie	Numer pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość (do stropu)	Wysokość (do sufitu)
Komunikacja	1.1	80,39 m ²	4,00 m	2,95 m
Pokój prac merytorycznych	1.2	33,86 m ²	4,00 m	3,00 m
Sala dydaktyczna	1.3	52,79 m ²	4,00 m	3,30 m
Zaplecze sali dydaktycznej	1.4	9,21 m ²	4,00 m	3,30 m
Kuchnia	1.5	4,21 m ²	4,00 m	3,50 m
Pokój socjalny	1.6	13,26 m ²	4,00 m	2,75 m
Pomieszczenie gospod.	1.7	5,29 m ²	4,00 m	2,50 m
Pom. na środki czyst.	1.8	3,52 m ²	4,00 m	2,50 m
WC niepełnospr./personelu	1.9	5,64 m ²	4,00 m	2,50 m
WC damskie	1.10	8,88 m ²	4,00 m	2,50 m
WC męskie	1.11	8,88 m ²	4,00 m	2,50 m
Sala dydaktyczna	1.12	75,94 m ²	4,00 m	3,30 m
Szatnia	1.13	5,01 m ²	4,00 m	3,00 m
Pomieszczenie gospod.	1.14	7,48 m ²	4,00 m	3,00 m
Pomieszczenie gospod.	1.15	8,85 m ²	4,00 m	3,00 m
Gabinet dyrektora	1.16	25,78 m ²	4,00 m	3,00 m
Biblioteka	1.17	95,70 m ²	4,00 m	3,30 m
Całkowity m2		444,68 m ²		

Biuro projektowe Tektones mgr inż. Magdalena Wojno ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Łusowo	
Inwestor:	Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Objekt:	Gmina Centrum Kultury
Pokozenie obiektu:	86-005 Białe Błota, dz. nr 2153, 2147, 2157 obr. Białe Błota
Zadanie:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o część przeznaczoną na potrzeby Gminnego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą techniczną
Stadium:	Projekt wykonawczy - architektura
Rysunek:	Nr 1 - Rzut przyziemia
Sporządził:	Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:
Architektura:	mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk 21/WPOKK/2012
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Katarzyna Ciejnik W/32/2010
Konstrukcja:	mgr inż. Grzegorz Wojno ZAP/0068/PWBK/19
Kierow. zespołu	mgr inż. Magdalena Wojno
Sprawdzający Konstrukcja:	ZAP/0069/PWBK/19