

OPIS ROBÓT - IGLICE

Przewidywane roboty budowlane niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku obiektu w Iglicach:

1. Wieżyczki

- Prowizoryczne zabezpieczenie wieżyczek

2. Zabezpieczenie otworu i pomieszczenia piwnic (uszkodzonej ściany i stropu) od strony elewacji ogrodowej (północno-wschodniej) pałacu Strefa katastrofy budowlanej w postaci zawalenia się ryzalitu

- Usunięcie gruzu
- Usunięcie drzew, krzewów i pnączy
- Częściowa naprawa ścian (wyrównanie uzupełnienia dziur, wykonanie równej korony muru - roboty murowe i betonowe)
- Wykonanie ścianki drewnianej z podparciem ściany (w miejscu otworu)
- Wykonanie zadaszania nad piwnicami
- Podparcie zarwanego stropu poprzez wykonanie drewnianej konstrukcji stolcowej w postaci podwalin, słupów, oczepu i stężeń (belki 14 x 14 cm) oraz obicie drewnem i zabezpieczenie papą i blachą

3. Podparcie konstrukcji

- Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych stropów drewnianych Podparcie zarwanego stropu poprzez wykonanie drewnianej konstrukcji stolcowej w postaci podwalin, słupów, oczepu i stężeń (belki 14 x 14 cm)
- Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych krokwi drewnianych. Podparcie zniszczonych krokwi poprzez wykonanie drewnianej konstrukcji stolcowej w postaci podwalin, słupów, oczepu i stężeń (belki 14 x 14 cm) pochylonych w kierunku połaci (zastrzały) z zabezpieczeniem stropu na którym zostaną podparte krokwie