


SIEDZISKO



UWAGA!
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PO POWSTANIU RYSUNKÓW Z NASTĘPNYM INDEKSEM RYSUNKI Z
WCZEŚNIEJSZYMI INDEKSAMI TRACĄ WAŻNOŚĆ!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!
WSZYSTKIE ROZBIŻNOŚCI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ
Z PROJEKTEM GENERALNYM!

UWAGA!
KONIECZNE WYKONANIE PRÓBEK
WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTEM
NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZED
WYKONANIEM MEBLI

- LEGENDA:
- mebel wykonany z płyty fornirowanej, dąb naturalny, lakier półmat
 - lamele wykonane z płyty MDF fornirowanej, dąb naturalny, lakier bezbarwny półmat, wielkość 2 cm x 2 cm w rozstawie co 4 cm
 - siedzisko oraz oparcie tapicerowane, tkanina aquaclean, kolor do potwierdzenia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
 - plecy mebla wykonane z płyty fornirowanej, dąb naturalny, lakier półmat
 - mebel mocowany do stropu budynku
 - cokół wykonany z płyty laminowanej w kolorze czarnym

Konstrukcję mebla przed wykonaniem należy uszczegółowić z technologiem oraz projektantem

Mebel w razie konieczności mocowany do podłogi

INWESTOR: Agencja Rezerw Materiałowych			
PROJEKTANT: JUSTYNA SMOLEC architektura&design info@justyna-smolec.com tel: 605 686 899			
AUTORZY: mgr. inż arch. Justyna Smolec			
PROJEKT: PROJEKT WNĘTRZ ul.Sienkiewicza 11/13, Konstancin-Jeziorna			
TEMAT RYS.: SIEDZISKO- RZUT, WIDOK A-A			
DATA: 20.11.2020	INDEKS: A	NR. RYS.: 14	SKALA: 1:20
WYKONAŁ: mgr inż. arch. Justyna Smolec			PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			PODPIS: