


RZUT RECEPCJI Z SZATNIĄ STAN PROJEKTOWANY



LEGENDA:

UWAGA 1
SZAPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE I MALOWANIE OTWORU
FARBĄ PÓLMATOWĄ NP.FLUGGER DEKSO 5, KOLOR BIAŁY
BAZOWY, WYGŁADZENIE SZPACHLĄ GIPSOWĄ

UWAGA 2
SZAPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE I MALOWANIE SUFITU
FARBĄ PÓLMATOWĄ NP.FLUGGER DEKSO 5, KOLOR BIAŁY
BAZOWY, WYGŁADZENIE SUFITU SZPACHLĄ GIPSOWĄ

UWAGA 3
NOWE PUNKTY ŚWIETLNE, DOPROWADZENIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, MONTAŻ OPRAW NATYNKOWYCH, MODEL
STRAIGHT CEILING LED GRAPHITE 122 CM, NOWODVORSKI
LIGHTING, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K

UWAGA 4
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA, MONTAŻ PŁYT GRESOWYCH
O WYMIARACH 119,8 X 119,8 CM, KOLOR JASNO SZARY,
FUGA 1,5 MM

UWAGA 5
MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO WYKONANEGO
Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SZPACHLOWANY,
SZLIFOWANY I MALOWANY FARBĄ PÓLMATOWĄ NP. FLUGGER
DEKSO 5, KOLOR BIAŁY BAZOWY, WYGŁADZENIE SUFITU
SZPACHLĄ GIPSOWĄ

UWAGA 6
MONTAŻ DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ I OPASKĄ,
MDF LAKIER PÓLMAT, KOLOR BIAŁY BAZOWY,
KLAMKA CZARNA

UWAGA 7
MONTAŻ OKŁADZINY ŚCIENNEJ WRAZ DRZWIAMI REWIZYJNYMI
WYKONANEJ Z PŁYTY MDF FORNIROWANEJ, DĄB NATURALNY,
LAKIER PÓLMAT, WG PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO,
COKÓŁ ISTNIEJĄCY

UWAGA 8
PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD KLEJENIE CZARNO-BIAŁEJ
FOTOTAPETY O SZER. 332,5 CM, WYS. 240 CM,
KLEJENIE FOTOTAPETY, COKÓŁ ISTNIEJĄCY

UWAGA 9
MONTAŻ NOWEGO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
POJEDYNCZEGO, RAMKA POJEDYNCZA, MODEL OSPEL, SONATA,
KOLOR CZARNY

UWAGA 10
NOWE GNIAZDA ELEKTRYCZNE, MONTAŻ OSPRZĘTU W ZABUDOWIE
RECEPCJI, MODEL OSPEL, SONATA, KOLOR CZARNY, 2 RAMKI
PODWÓJNE

UWAGA 11
DOPROWADZENIE PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO DO OŚWIETLENIA
LED RECEPCJI, TRANSFORMATOR SCHOWANY W SZAFCE

UWAGA 12
DOPROWADZENIE INSTALCJI DO GNIAZDA
KOMPUTEROWEGO RJ45, MONTAŻ W ZABUDOWIE, MODEL OSPEL,
SONATA, KOLOR CZARNY, MONTOWANE W RAMCE PODWÓJNEJ
RAZEM Z GNIAZDEM WTYKOWYM POJEDYNCZYM

UWAGA 13
DOPROWADZENIE PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO DO
OŚWIETLENIA LED WIESZAKÓW, TRANSFORMATOR
UMIESTZONY W POM. TECHNICZNYM, PRZYLEGAJĄCYM DO SZATNI

UWAGA 14
SZAPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE I MALOWANIE ŚCIANY
FARBĄ PÓLMATOWĄ NP. FLUGGER DEKSO 5, KOLOR BIAŁY
BAZOWY, WYGŁADZENIE ŚCIANY SZPACHLĄ GIPSOWĄ

UWAGA 15
MONTAŻ ŻALUZJI DO NADPROŻA PRZY SUFICIE,
ŻALUZJA DREWNIANA SZER. 50 CM WYS.145 CM,
MALOWANA NA KOLOR SZARY, AN_24_50 LUB AN_26_50
DO POTWIERDZENIA Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO, SZER. LAMELA 5 CM,
OTWIERANIE ZA POMOCĄ SZNUREČEKÓW W KOLORZE
SZARYM, FIRMA ANWIS, PARAPET ISTNIEJĄCY

UWAGA 16
NOWE GNIAZDA ELEKTRYCZNE POJEDYNCZE,
RAMKA PODWÓJNA, MONTAŻ PODTYNKOWY, MODEL OSPEL,
SONATA, KOLOR CZARNY

UWAGA 17
ŁĄCZNIK POJEDYNCZY ORAZ PODWÓJNY, RAMKA PODWÓJNA,
MONTAŻ W MEBLU, MODEL OSPEL, SONATA, KOLOR CZARNY

UWAGA 18
ŁĄCZNIK PODWÓJNY, RAMKA POJEDYNCZA,
MONTAŻ PODTYNKOWY, MODEL OSPEL, SONATA, KOLOR CZARNY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROWADZONA
W ŚCIANIE LUB W SUFICIE, NIE DOPUSZCZA SIĘ KUCIA
W PODŁODZE

INSTALACJA P.POŻ POZOSTAJE BEZ ZMIAN

OŚWIETLENIE AWARYJNE ORAZ KIERUNKOWE EWAKUACYJNE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

UWAGA!
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PO POWSTANIU RYSUNKÓW Z NASTĘPNYM INDEKSEM RYSUNKI Z
WCZEŚNIEJSZYMI INDEKSAMI TRACĄ WAŻNOŚĆ!
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ JEST PROJEKTEM
NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

INWESTOR:
Agencja Rezerw Materiałowych

PROJEKTANT:
JUSTYNA SMOLEC
architektura&design
info@justyna-smolec.com
tel: 605 686 899

PROJEKT:
PROJEKT WNETRZ
ul.Sienkiewicza 11/13, Konstancin- Jeziorna

TEMAT RYS.:
RZUT RECEPCJI Z SZATNIĄ
STAN PROJEKTOWANY

UWAGA!
KONIECZNE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH
WYMIARÓW W NATURZE!!! W RAZIE
ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM!

AUTORZY:
mgr inż. arch. Justyna Smolec

DATA: 5.12.2020	INDEKS: A	NR. RYS.: 27	SKALA: 1:50
WYKONAŁ: mgr inż. arch. Justyna Smolec			PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			PODPIS: