

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi hotelowych w Ośrodku RARS w Rucianem-Nidzie

ADRES INWESTYCJI : ul. Wrzosowa 1, 12-220 Ruciane-Nida

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Łyk (konstrukcyjno-budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 24.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45442100-8	Budynek A			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		12 * 36 + 44 + 100 + 50 + 15	m ²	641.000	
				RAZEM	641.000
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		1792 * 5%	m ²	89.600	
				RAZEM	89.600
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i likwidacją pęknięć.	m ²		
		641 + 1151	m ²	1792.000	
				RAZEM	1792.000
5	KNR 4-01 d.1 1204-05	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów - analogia.	m ²		
		641 + 1151	m ²	1792.000	
				RAZEM	1792.000
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		641	m ²	641.000	
				RAZEM	641.000
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1151	m ²	1151.000	
				RAZEM	1151.000
8	KNR-W 4- d.1 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m ²		
		641	m ²	641.000	
				RAZEM	641.000
9	KNR-W 4- d.1 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	45442100-8	Budynek B			
10	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8 * 27 + 2 * 30 + 22 + 85 + 100	m ²	483.000	
				RAZEM	483.000
11	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		3163 * 2%	m ²	63.260	
				RAZEM	63.260
13	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i likwidacją pęknięć	m ²		
		2039 + 1123	m ²	3162.000	
				RAZEM	3162.000
14	KNR 4-01 d.2 1204-05	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów - analogia.	m ²		
		3163	m ²	3163.000	
				RAZEM	3163.000
15	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1123	m ²	1123.000	
				RAZEM	1123.000
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2040	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
17	KNR-W 4- d.2 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m ²		
		1123	m ²	1123.000	
				RAZEM	1123.000
18	KNR-W 4- d.2 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45442100-8	Łącznik			
19	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		65 + 65 + 65 + 65 + 105 + 30	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
20	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		1158 * 2%	m ²	23.160	
				RAZEM	23.160
22	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i usunięciem pęknięć	m ²		
		1158	m ²	1158.000	
				RAZEM	1158.000
23	KNR 4-01 d.3 1204-05	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów - analogia.	m ²		
		1158	m ²	1158.000	
				RAZEM	1158.000
24	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		395	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		823	m ²	823.000	
				RAZEM	823.000
26	KNR-W 4-d.3 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		395	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
27	KNR-W 4-d.3 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR 4-01 d.3 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
29	KNR 0-31 d.3 0106-04 analogia	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej i ciepłej do zaworów czepalnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 0-31 d.3 0106-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zmywarek do naczyń	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-d.3 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
32	KNR-W 2-d.3 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	45442300-0	Pomost			
33	KNR 19-01 d.4 1021-01	Mechaniczne przygotowanie powierzchni pomostu pod impregnację.	m ²		
		375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
34	KNR 7-12 d.4 0226-01	Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pomostu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	375.000	
		375			
				RAZEM	375.000

