

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

**Załączony projekt obejmuje szerszy zakres prac, z uwagi na konieczność realizacji zadania etapami przewiduje się wykonanie trzech elementów projektu.**

**Zakres prac objętych tym zadaniem określony jest na stronie 7 projektu architektoniczno- budowlanego:**

Zakres robót budowlanych dotyczących wydzielenia i oddymiania klatki K1 obejmuje:

- wydzielenie klatki K1 na każdej kondygnacji witrynami aluminiowymi z wypełnieniem szkłem – drzwi EIS30, panele boczne i naświetla EI60,
- demontaż luksferów w przestrzeni klatki schodowej, zabudowę od wewnątrz otworów do wymiaru 90 x 150 cm, montaż okien EI60, od zewnątrz otwory istniejące,
- wymiana 4 okien na parterze budynku na okna EI60 (okna wskazano w części rysunkowej – rysunek nr 3),
- wymiana drzwi wewnętrznych w przestrzeni klatki schodowej na drzwi EIS 30, (drzwi wskazano w części rysunkowej)
- przeniesienie istniejących hydrantów z przestrzeni klatki schodowej na korytarze budynku A, proponuje się zamontowanie hydrantów wewnętrznych, wyjezdnych, wnekowych DN25 z węzłem półsztywnym, montaż proponuje się wykonać we wnęce w pomieszczeniach przylegających do w przestrzeni klatki schodowej, obudowa hydrantu od strony pomieszczenia w klasie REI 60 (murowana lub zabudowa „sucha” z płyt GKF w ramach systemu wybranego producenta.

**Dokumentacja projektowa stanowi dalszą część powyższego załącznika i jest integralną częścią SWZ.**

### **1. Ustala się następujący podział prac, które stanowią jednoczesny maksymalny podział płatności:**

#### **A. WYMIANA 4 OKIEN NA PARTERZE BUDYNKU**

1. Max 1 płatność częściowa;
2. Okna na parterze oznaczone jako O1,02 - 4 szt.
3. Czas **fizycznej** realizacji tzn. montażu i obróbki okien max. 7 dni.
4. Wymiana obejmuje również obróbkę i odmalowanie uszkodzonych części. W

przypadku uszkodzeń ścian, Wykonawca zobowiązany jest przyległą ścianę do okna odmalować w kolorze odpowiadającym kolorowi pomieszczenia.

## **B. WYMIANA OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ**

1. Max 1 płatność;
2. Okna na klatce schodowej oznaczone jako O3;
3. Demontaż luksferów;
4. Czas fizycznej realizacji tzn. montażu i obróbki okien max. 7 dni;
5. Wymiana obejmuje również obróbkę i odmalowanie uszkodzonych części. W przypadku uszkodzeń ścian, Wykonawca zobowiązany jest przyległą ścianę do okna odmalować w kolorze odpowiadającym kolorowi klatki schodowej.

## **C. WYDZIELENIE KLATKI K1 NA KAŻDEJ KONDYGNACJI**

1. Max 4 płatności za każdą kondygnację;
2. Drzwi oznaczone W1, W2, W3, W4.
3. Czas **fizycznej** realizacji tzn. montażu i obróbki okien max. 21 dni na każdą kondygnację.
4. Wymiana drzwi wewnętrznych w przestrzeni klatki schodowej na drzwi EIS 30
5. Dopuszcza się przeniesienie hydrantu wewnętrznego na ścianę przeszklenia drzwi oznaczonych W1, W2, W3, W4.
6. Wymiana obejmuje również obróbkę i odmalowanie uszkodzonych części. W przypadku uszkodzeń ścian, Wykonawca zobowiązany jest przyległe ściany do drzwi odmalować w kolorze odpowiadającym kolorowi pomieszczenia.

Prace wymienione w pkt. A, B, C z uwagi na przebywanie pacjentów w obiekcie nie mogą być prowadzone jednocześnie.