

---

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	

---

Słownie:

---

### **Kosztorys**

Obiekt                   Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014  
Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy  
Malechowo w Malechowie  
Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Kod CPV                45233220-7;

Lokalizacja           dz. nr 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo  
gmina Malechowo  
powiat Sławno

Inwestor               Gmina Malechowo  
Malechowo 22A  
76-142 Malechowo

Poziom cen            ceny rynkowe, III kwartał 2023 r.

Koszty pośrednie

Zysk

---

Sprawdził            S. Liskowski

---

Malechowo, 12 października 2023 r.

## Przedmiar

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR 1 0112/02	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D-01.01.01	ha	0,36
2	KNNR 6 0802/08	Rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m2	73,8
3	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka garażu z elementów prefabrykowanych stalowych z wywozem na magazyn Inwestora (powierzchnia 22m2) Nr ST: D-01.02.04	kpl	1
4	KNNR 6 0802/07	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, kostka do oczyszczenia, spaletowania, owinięciem folią i przewiezienia na magazyn Inwestora, podsypka i 30% kostki do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m2	63,4
5	KNNR 6 0802/07	Rozbiórka nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki betonowej, kostka do oczyszczenia, spaletowania, owinięciem folią i przewiezienia na magazyn Inwestora, podsypka i 30% kostki do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m2	973
6	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka budynku gospodarczego (powierzchnia 130m2) do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka murka z kamienia wokół klombów do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	49
8	KNNR 6 0806/02	Rozbiórka krawężników na ławach betonowych do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	129
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
9	KNNR 1 0201/07	Wykonanie koryta o głębokości około 44cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	723
10	KNNR 1 0201/07	Wykonanie koryta o głębokości około 22cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	42,02
<b>ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE</b>				
11	KNNR 6 0403/03	Wbudowanie krawężników betonowych wystających typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o świetle h=10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	350
12	KNNR 6 0403/03	Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych typu najazdowego o wymiarach 15x30cm o świetle h=0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	90
		60+30	m	90
		razem	m	90
13	KNNR 6 0404/05	Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,043m2 Nr ST: D-08.03.01	m	100
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (JEZDNI MANEWROWA I MIEJSCA PARKINGOWE)</b>				
14	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	1.644
15	KNNR 6 0104/03	Wbudowanie warstwy odcinającej/odsączającej z kruszywa naturalnego, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.01	m2	1.644
16	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1.644
17	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe) z kostki betonowej (melanz jezdni oraz zapewniającej powierzchnię biologicznie czynną od 20% do 25% z wypełnieniem spoin kruszywem łamanym 2/6 grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	1.514
		1589-75	m2	1.514
		razem	m2	1.514

## Przedmiar

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej koloru niebieskiego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	55
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (CHODNIKI)</b>				
19	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	91
20	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02	m2	91
21	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (chodniki) z kostki betonowej płukanej koloru bezowego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	91
<b>Instalacja oświetlenia</b>				
22	KNR 2-01 0702/02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3	m	100
23	KNR 2-01 0705/01	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m	100
24	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)	m	100
25	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych	m	100
26	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 - wciąganie do rur	m	100
27	KNR 5-10 0118/03	Układanie w złączau i na słupie kabli wielożyłowych YAKXS 4 x 25 mm2, z mocowaniem	m	20
28	KNR 5-10 0117/02	Układanie kabli YKXS 5x10 w złączu i szafce oświetleniowej	m	3
29	KNR 5-10 0604/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2	szt	20
30	KNR 5-10 1106/01	Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg	szt	1
31	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki ocynkowanej 4x25	m	100
32	KNR 5-08U2 0018/01	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii I-II, długości 3 m (2 x 1,5 m)	szt	1
33	KNR 5-08 0813/03	Podłączenie uziemienia w złączu oraz w słupie 0,4kV.	szt	4
34	KNP 18-13 1346/01	Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia	szt	4
35	KNP 18-13 1346/03	Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia.	szt	4
36	KNP 18-13 1346/04	Ochrona przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania	szt	4
37	KNP 18-13 1327/02	Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych	ode/kabla	4
38	KNR 5-10 0708/01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	szt	4
39	KNR 5-10 1005/02	Montaż opraw LED drogowych 72 W	szt	4
40	KNR 5-10 1001/04	Montaż złącz kablowych w słupie oświetleniowym	szt	4
<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
41	KNNR 1 0501/01	Plantowanie terenów zielonych Nr ST: D-00.00.00	m2	336
42	KNR AT-04 0101/03	Ułożenie agrowłókniny w miejscach gdzie zostanie ułożone kruszywo płukane Nr ST: D-00.00.00	m2	146
43	KNR 2-21 0218/03	Ułożenie kruszywa płukanego naturalnego 31,5/65 grubości 10cm Nr ST: D-00.00.00	m2	146
44	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego przynalika Nr ST: D-00.00.00	m	12

## Przedmiar

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa i pozioma istniejącego wpustu odwadniającego z wymianą wpustu z osadnikiem średnica 0,5m, głębokość 1m Nr ST: D-00.00.00	kpl	1
46	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istniejącego wpustu odwadniającego Nr ST: D-00.00.00	kpl	1
47	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istniejących urządzeń podziemnych w jezdni Nr ST: D-00.00.00  pokrywy studni kanalizacyjnych 2 skrzynki zasuw wodociągowych 3 pokrywy studni teletechnicznych 1	kpl	2
			kpl	3
			kpl	1
			razem kpl	6
48	Kalkulacja indywidualna	Ustawienie altany śmietnikowej 4x5m Dach jednospadowy. Konstrukcja z grubościennych ocynkowanych ogniowo profili zamkniętych, wyposażenie w bramę o wym.(sxh) 240x220 cm z zamkiem, pokrycie ścian i dachu z blachy trapezowej w kolorze dach jasnoszary (kolor np. Prefal 47) ściany złamana biel (np. KABE nr G2150) dostosowane do kolorystyki elewacji budynku Urzędu Gminy. Z tyłu rynna i rura spustowa. Nr ST: D-00.00.00	kpl	1

## Kosztozorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						<b>0,00</b>
1	KNNR 1 0112/02	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D-01.01.01  0,36 ha <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Drut stalowy miękki 0,5mm Słupki drewniane 7cm <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy	r-g  kg m3  m-g	55,2  18 0,2  2,3	0,00  0,00 0,00  0,00		0,00	0,00
2	KNNR 6 0802/08	Rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04  73,8 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Sprzęt</b> Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) Zrywarka przyczepna	r-g  m-g m-g	0,179  0,0063 0,0063	0,00  0,00 0,00	0 0	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka garażu z elementów prefabrykowanych stalowych z wywozem na magazyn Inwestora (powierzchnia 22m2) Nr ST: D-01.02.04  1 kpl					0,00	0,00
4	KNNR 6 0802/07	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, kostka do oczyszczenia, spaletowania, owinięciem folią i przewiezienia na magazyn Inwestora, podsypka i 30% kostki do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04  63,4 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	0,25	0,00		0,00	0,00
5	KNNR 6 0802/07	Rozbiórka nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki betonowej, kostka do oczyszczenia, spaletowania, owinięciem folią i przewiezienia na magazyn Inwestora, podsypka i 30% kostki do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04  973 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	0,25	0,00		0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka budynku gospodarczego (powierzchnia 130m2) do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04  1 kpl					0,00	0,00
7	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka murka z kamienia wokół klombów do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04  49 m					0,00	0,00

## Kosztyorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
8	KNNR 6 0806/02	<p>Roziórka krawężników na ławach betonowych do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04</p> <p style="text-align: right;">129 m</p> <p><b>Robocizna</b></p> <p>Robotnicy</p>	r-g	0,238	0,00		0,00	0,00
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>								<b>0,00</b>
9	KNNR 1 0201/07	<p>Wykonanie koryta o głębokości około 44cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01</p> <p style="text-align: right;">723 m3</p> <p><b>Robocizna</b></p> <p>Robotnicy</p> <p><b>Sprzęt</b></p> <p>Koparka gąsienicowa 0,60m3</p> <p>Samochód samowyładowczy 10-15t</p>	r-g	0,102	0,00		0,00	0,00
			m-g	0,029	0,00	0		
			m-g	0,0696	0,00	0		
10	KNNR 1 0201/07	<p>Wykonanie koryta o głębokości około 22cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01</p> <p style="text-align: right;">42,02 m3</p> <p><b>Robocizna</b></p> <p>Robotnicy</p> <p><b>Sprzęt</b></p> <p>Koparka gąsienicowa 0,60m3</p> <p>Samochód samowyładowczy 10-15t</p>	r-g	0,102	0,00		0,00	0,00
			m-g	0,029	0,00	0		
			m-g	0,0696	0,00	0		
<b>ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE</b>								<b>0,00</b>
11	KNNR 6 0403/03	<p>Wbudowanie krawężników betonowych wystających typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o świetle h=10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b</p> <p style="text-align: right;">350 m</p> <p><b>Robocizna</b></p> <p>Robotnicy</p> <p><b>Materiały</b></p> <p>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)</p> <p>Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków</p> <p>Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm</p> <p>Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm typu ulicznego</p> <p>Piasek</p> <p>Woda</p> <p>Materiały pomocnicze</p>	r-g	0,587	0,00		0,00	0,00
			m3	0,06	0,00	0		
			t	0,0039	0,00	0		
			m3	0,0006	0,00	0		
			m	1,02	0,00	0		
			m3	0,0195	0,00	0		
			m3	0,0136	0,00	0		
			%	0,2		0		
12	KNNR 6 0403/03	<p>Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych typu najazdowego o wymiarach 15x30cm o świetle h=0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b</p> <p style="text-align: right;">90 m</p> <p><b>Robocizna</b></p> <p>Robotnicy</p> <p><b>Materiały</b></p> <p>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)</p>	r-g	0,587	0,00		0,00	0,00
			m3	0,06	0,00	0		

## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0039	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,0006	0,00	0		
		Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm typu najazdowego	m	1,02	0,00	0		
		Piasek	m3	0,0195	0,00	0		
		Woda	m3	0,0136	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
13	KNNR 6 0404/05	Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,043m2 Nr ST: D-08.03.01  100 m					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,277	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	0,043	0,00	0		
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0016	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,0004	0,00	0		
		Obrzeża betonowe 8x30cm	m	1,02	0,00	0		
		Piasek	m3	0,0055	0,00	0		
		Woda	m3	0,0014	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (JEZDNI MANEWROWA I MIEJSCA PARKINGOWE)</b>						<b>0,00</b>
14	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01  1.644 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,0022	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Woda	m3	0,0046	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0041	0,00	0		
		Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,004	0,00	0		
		Walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,0041	0,00	0		
15	KNNR 6 0104/03	Wbudowanie warstwy odcinającej/odsączającej z kruszywa naturalnego, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.01  1.644 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,00705	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Kruszywo naturalne	m3	0,1845	0,00	0		
		Woda	m3	0,0075	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,003	0,00	0		
		Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,00615	0,00	0		

## Kosztyorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość	
16	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02  1.644 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Kruszywo niezwiązane 0/31,5 C50/30 Woda Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Równiarka samojezdna 74kW (100KM) Walec statyczny samojezdny						0,00	0,00
			r-g	0,0522	0,00				
			t	0,4526	0,00	0			
			m3	0,02	0,00	0			
			%	0,2		0			
			m-g	0,0058	0,00	0			
			m-g	0,0564	0,00	0			
17	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe) z kostki betonowej (melanż jezdni oraz zapewniającej powierzchnię biologicznie czynną od 20% do 25% z wypełnieniem spoin kruszywem łamanym 2/6 grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a  1.514 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Kostka brukowa betonowa z retencją wody 8cm grafit Kostka brukowa wieloelementowa melanż gr 8 cm Kruszywo łamane 2/6 Woda Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wibrator powierzchniowy						0,00	0,00
			r-g	1,23	0,00				
			t	0,0117	0,00	0			
			m2	0,525099	0,00	0			
			m2	0,674901	0,00	0			
			m3	0,0818	0,00	0			
			m3	0,027	0,00	0			
			%	0,2		0			
			m-g	0,13	0,00				
18	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej koloru niebieskiego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a  55 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Kostka brukowa betonowa 8cm niebieska Piasek uszlachetniony Woda Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wibrator powierzchniowy						0,00	0,00
			r-g	1,23	0,00				
			t	0,0117	0,00	0			
			m2	1,02	0,00	0			
			m3	0,0818	0,00	0			
			m3	0,027	0,00	0			
			%	0,2		0			
			m-g	0,13	0,00				
		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (CHODNIKI)</b>							<b>0,00</b>
19	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01  91 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy						0,00	0,00
			r-g	0,0022	0,00				



## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>Materiały</b>						
		Woda	m3	0,0046	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0041	0,00	0		
		Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,004	0,00	0		
		Walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,0041	0,00	0		
20	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02  91 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,0261	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Kruszywo niezwiązane 0/31,5 C50/30	t	0,2263	0,00	0		
		Woda	m3	0,01	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0029	0,00	0		
		Walec statyczny samojezdny	m-g	0,0282	0,00	0		
21	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej (chodniki) z kostki betonowej płukanej koloru bezowego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a  91 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	1,23	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0117	0,00	0		
		Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	1,02	0,00	0		
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0818	0,00	0		
		Woda	m3	0,027	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Wibrator powierzchniowy	m-g	0,13	0,00			
		<b>Instalacja oświetlenia</b>						<b>0,00</b>
22	KNR 2-01 0702/02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3  100 m					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0307	0,00			
		<b>Sprzęt</b>						
		Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m-g	0,0746	0,00			
23	KNR 2-01 0705/01	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego  100 m					0,00	0,00
		<b>Sprzęt</b>						
		Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m-g	0,0164	0,00			
24	KNR 5-10 0301/01	Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)						

## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		100 m <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II <b>Materiały</b> Piasek zwykły Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Samochód samowyladowczy 5t	r-g m3 % m-g	0,0126 0,056 2 0,008	0,00 0,00 0 0,00	0 0	0,00	0,00
25	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych 100 m <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II <b>Materiały</b> Rury osłonowe typu AROT DVK 75 Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy do 0,9t	r-g m % m-g	0,1282 2,7 2 0,04	0,00 0,00 0 0,00	0 0	0,00	0,00
26	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 - wciąganie do rur 100 m <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II <b>Materiały</b> Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2 Opaski kablowe OKi Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Przyczepa do przewożenia kabli 4t Samochód dostawczy do 0,9t	r-g dm3 m szt kg % m-g m-g	0,1273 0,005 1,04 0,08 0,04 2 0,0044 0,0067	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
27	KNR 5-10 0118/03	Układanie w złączau i na słupci kabli wielożyłowych YAKXS 4 x 25 mm2, z mocowaniem 20 m <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II <b>Materiały</b> Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2 Uchwyty kablowe ŻF 110 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy do 0,9t	r-g m kpl kg kg % m-g	0,2035 1,04 0,05 0,07 0,0085 2 0,0067	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00	0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
28	KNR 5-10 0117/02	Układanie kabli YKXs 5x10 w złączu i szafce oświetleniowej 3 m <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II <b>Materiały</b> Kabel elektroenergetyczny Kabel YKXs 5x10mm2	r-g m	0,1174 1,04	0,00 0,00	0 0	0,00	0,00

## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Opaski kablowe OKi Materiały pomocnicze	szt %	0,05 2	0,00	0 0		
		<b>Sprzęt</b> Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM) Przyczepa do przewożenia kabli 4t Samochód dostawczy do 0,9t Żuraw samochodowy do 4t	m-g m-g m-g m-g	0,0044 0,0044 0,0067 0,0044	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0		
29	KNR 5-10 0604/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowych o przekroju żyły do 50mm <sup>2</sup>  20 szt <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.III <b>Materiały</b> Opaski kablowe OKi Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Materiały pomocnicze	r-g szt kg %	2,6 1 0,2 2	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00	0,00
30	KNR 5-10 1106/01	Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg  1 szt <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Szafa sterownicza SO411 Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy 0,9t	r-g r-g szt % m-g	1,62 1,63 1 2 0,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00	0,00
31	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki ocynkowanej 4x25  100 m <b>Robocizna</b> Robocizna razem <b>Materiały</b> Bednarka ocynkowana 25x4mm (1mb = 0,80 kg) Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Spawarka transformatorowa do 500A	r-g m % m-g	0,1036 1,04 2,5 0,0542	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00	0,00
32	KNR 5-08U2 0018/01	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii I-II, długości 3 m (2 x 1,5 m)  1 szt <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Groty do uziemień prętowych GALMAR Uziomy prętowe GALMAR ze stali powlekanej Cu-14,2mm; długości 3 m (2 x 1,5 m) Zaciski krzyżowe GALMAR Złączka do prętów GALMAR	r-g szt m szt szt	3,61 1 12 1 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00	0,00
33	KNR 5-08 0813/03	Podłączenie uziemienia w złączu oraz w słupie 0,4kV.						

## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		4 szt <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.III <b>Materiały</b> Materiały pomocnicze	r-g %	0,0263 2,5	0,00		0,00	0,00
34	KNP 18-13 1346/01	Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia 4 szt <b>Robocizna R=1,05</b> Elektromonterzy gr.IV	r-g	1,68	0,00		0,00	0,00
35	KNP 18-13 1346/03	Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia. 4 szt <b>Robocizna R=1,05</b> Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,252	0,00		0,00	0,00
36	KNP 18-13 1346/04	Ochrona przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania 4 szt <b>Robocizna R=1,05</b> Robocizna razem	r-g	1,47	0,00		0,00	0,00
37	KNP 18-13 1327/02	Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych 4 odc/kabla <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.IV	r-g	2,1	0,00		0,00	0,00
38	KNR 5-10 0708/01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III 4 szt <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.III <b>Materiały</b> Cement portlandzki 35 Piasek Słupy aluminiowe do 5 m kolor szary Żwir 20-80mm Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Przyczepa dłuźycowa do samochodu 4,5t Samochód skrzyniowy 5t Żuraw samochodowy 4t	r-g kg m3 szt m3 % m-g m-g m-g	4,14 30 0,037 1 0,073 2 0,4 0,45 0,45	0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
39	KNR 5-10 1005/02	Montaż opraw LED drogowych 72 W 4 szt <b>Robocizna</b> Elektromonterzy gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Lampy oświetleniowe kompletne LED podwójna drogowa 72W barwa ciepła GULLWING LED ROSA Lampy oświetleniowe kompletne LED pojedyncze drogowa 72W barwa ciepła GULLWING LED ROSA Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy 0,9t	r-g r-g kpl kpl % m-g	0,3 0,3 0,5 0,5 2 0,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00	0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
40	KNR 5-10 1001/04	Montaż złączy kablowych w słupie oświetleniowym 4 szt <b>Robocizna</b>					0,00	0,00

## Kosztorys

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Elektromonterzy gr.II	r-g	3,12	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Złącze IZK-4-01 z bezpiecznikiem D01/gL 4A	szt	1	0,00	0		
		Złącze IZK-4-02	szt	18	0,00	0		
		Złącze IZK-4-03	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		<b>Sprzęt</b>						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,02	0,00			
		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>						<b>0,00</b>
41	KNNR 1 0501/01	Plantowanie terenów zielonych Nr ST: D-00.00.00  336 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,085	0,00			
42	KNR AT-04 0101/03	Ułożenie agrowłókniny w miejscach gdzie zostanie ułożone kruszywo płukane Nr ST: D-00.00.00  146 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,0237	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Agrowłóknina	m2	1,075	0,00	0		
		Szpilki do agrowłókniny	szt	0,094	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,5		0		
43	KNR 2-21 0218/03	Ułożenie kruszywa płukanego naturalnego 31,5/65 grubości 10cm Nr ST: D-00.00.00  146 m2					0,00	0,00
		<b>Robocizna</b>						
		Robotnicy	r-g	0,02426	0,00			
		<b>Materiały</b>						
		Kruszywo płukane naturalne 31,5/65	m3	0,123	0,00			
		<b>Sprzęt</b>						
		Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,004	0,00			
44	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego przynalika Nr ST: D-00.00.00  12 m					0,00	0,00
45	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa i pozioma istniejącego wpustu odwadniającego z wymianą wpustu z osadnikiem średnica 0,5m, głębokość 1m Nr ST: D-00.00.00  1 kpl					0,00	0,00
46	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istniejącego wpustu odwadniającego Nr ST: D-00.00.00  1 kpl					0,00	0,00
47	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istniejących urządzeń podziemnych w jezdni Nr ST: D-00.00.00  6 kpl					0,00	0,00
48	Kalkulacja indywidualna	Ustawienie altany śmietnikowej 4x5m Dach jednospadowy. Konstrukcja z grubościennych ocynkowanych ogniowo profili zamkniętych, wyposażenie w bramę o wym.(sxh) 240x220 cm z zamkiem, pokrycie ścian i dachu z blachy trapezowej w kolorze dach jasnoszary (kolor np. Prefalz 47) ściany złamana biel (np. KABE nr G2150) dostosowane do kolorystyki elewacji budynku Urzędu Gminy. Z tyłu rynna i rura spustowa. Nr ST: D-00.00.00  1 kpl					0,00	0,00
		Razem						

**Kosztorys**

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Podatek VAT 0%						0
		<b>Ogółem kosztorys</b>						

**Zestawienie robocizny**

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	46,532	0,00	0,00
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	68,665	0,00	0,00
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	16,128	0,00	0,00
4	Robocizna razem	r-g	16,24	0,00	0,00
5	Robotnicy	r-g	2.871,467	0,00	0,00
6	Robotnicy gr.I	r-g	5,9	0,00	0,00
		Razem	3.024,932		<b>0,00</b>

## Zestawienie materiałów

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agrowłóknina	m2	156,95	0,00	0,00
2	Bednarka ocynkowana 25x4mm (1mb = 0,80 kg)	m	104	0,00	0,00
3	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,5	0,00	0,00
4	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	30,7	0,00	0,00
5	Cement portlandzki 35	kg	120	0,00	0,00
6	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	21,299	0,00	0,00
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,304	0,00	0,00
8	Drut stalowy miękki 0,5mm	kg	6,48	0,00	0,00
9	Groty do uziemień prętowych GALMAR	szt	1	0,00	0,00
10	Kabel elektroenergetyczny Kabel YKXs 5x10mm2	m	3,12	0,00	0,00
11	Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2	m	124,8	0,00	0,00
12	Kostka brukowa betonowa 8cm niebieska	m2	56,1	0,00	0,00
13	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	92,82	0,00	0,00
14	Kostka brukowa betonowa z retencją wody 8cm grafit	m2	795	0,00	0,00
15	Kostka brukowa wieloelementowa melanż gr 8 cm	m2	1.021,8	0,00	0,00
16	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm typu najazdowego	m	91,8	0,00	0,00
17	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm typu ulicznego	m	357	0,00	0,00
18	Kruszywo łamane 2/6	m3	123,845	0,00	0,00
19	Kruszywo naturalne	m3	303,318	0,00	0,00
20	Kruszywo niezwiązane 0/31,5 C50/30	t	764,667	0,00	0,00
21	Kruszywo płukane naturalne 31,5/65	m3	17,958	0,00	0,00
22	Lampy oświetleniowe kompletne LED podwójna drogowa 72W barwa ciepła GULLWING LED ROSA	kpl	2	0,00	0,00
23	Lampy oświetleniowe kompletne LED pojedyncze drogowa 72W barwa ciepła GULLWING LED ROSA	kpl	2	0,00	0,00
24	Obrzeża betonowe 8x30cm	m	102	0,00	0,00
25	Opaski kablowe OKi	szt	28,15	0,00	0,00
26	Piasek	m3	9,278	0,00	0,00
27	Piasek uszlachetniony	m3	11,943	0,00	0,00
28	Piasek zwykły	m3	5,6	0,00	0,00
29	Rury osłonowe typu AROT DVK 75	m	270	0,00	0,00
30	Słupki drewniane 7cm	m3	0,072	0,00	0,00
31	Słupy aluminiowe do 5 m kolor szary	szt	4	0,00	0,00
32	Szafa sterownicza SO411	szt	1	0,00	0,00
33	Szpilki do agrowłókniny	szt	13,724	0,00	0,00
34	Uchwyty kablowe ŻF 110	kpl	1	0,00	0,00
35	Uziomy prętowe GALMAR ze stali powlekanej Cu-14,2mm; długości 3 m (2 x 1,5 m)	m	12	0,00	0,00
36	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	9,57	0,00	0,00
37	Woda	m3	105,045	0,00	0,00
38	Zaciski krzyżowe GALMAR	szt	1	0,00	0,00
39	Złącze IZK-4-01 z bezpiecznikiem D01/gL 4A	szt	4	0,00	0,00
40	Złącze IZK-4-02	szt	72	0,00	0,00
41	Złącze IZK-4-03	szt	4	0,00	0,00
42	Złączka do prętów GALMAR	szt	2	0,00	0,00
43	Żwir 20-80mm	m3	0,292	0,00	0,00



## Zestawienie sprzętu

Przebudowa parkingu na dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 425, 438, obr. 0014 Malechowo, gm. Malechowo, pow. Sławno przy budynku Urzędu Gminy Malechowo w Malechowie

Część 1 - dz. nr: 556, 421/3, 421/8, 438

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	0,013	0,00	0,00
2	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	22,186	0,00	0,00
3	Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego	m-g	9,1	0,00	0,00
4	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 4,5t	m-g	1,6	0,00	0,00
5	Przyczepa do przewożenia kabli 4t	m-g	0,453	0,00	0,00
6	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	21,844	0,00	0,00
7	Samochód dostawczy	m-g	0,828	0,00	0,00
8	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,11	0,00	0,00
9	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	4,824	0,00	0,00
10	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,8	0,00	0,00
11	Samochód samowyładowczy 10-15t	m-g	53,246	0,00	0,00
12	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,8	0,00	0,00
13	Spawarka transformatorowa do 500A	m-g	5,42	0,00	0,00
14	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	7,989	0,00	0,00
15	Walec statyczny samojezdny	m-g	95,288	0,00	0,00
16	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	10,111	0,00	0,00
17	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	7,113	0,00	0,00
18	Wibrator powierzchniowy	m-g	215,8	0,00	0,00
19	Zrywarka przyczepna	m-g	0,465	0,00	0,00
20	Żuraw samochodowy do 4t	m-g	0,013	0,00	0,00
21	Żuraw samochodowy 4t	m-g	1,8	0,00	0,00
		Razem	461,803		<b>0,00</b>