

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu - część II
NAZWA INWESTORA: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
ADRES INWESTORA: 87-100 Toruń, Wały Generała Władysława Sikorskiego 19

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

materiały wykonawcy

(R+S)

(R+S+Kp(R+S))

(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WYKONAWCA:

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

INWESTOR

w Toruniu

ul. Woły gen. Sikorskiego 19

tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-9

NIP 956-19-77-01

Data opracowania projektu

Działu Technicznego

Kalbarczyk

mgr Ewa Kalbarczyk

Data zatwierdzenia

CZĘŚĆ II - ROBOTY DEKARSKIE

UWAGA: w pozycjach 3, 8 i 9 d.1 oraz 27 i 28 d.3 za każdym razem gdy wymieniona jest "słoma", przy wycenie należy uwzględnić "trzcinę", zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Chałupa ze Skępego w Parku etnograficznym w Toruniu			
1		Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm - usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy dachu	m		
d.1	KNR 4-01 0430-05 analogia				
		39,60	m	39,600	
				RAZEM	39,600
3		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 %	m2		
d.1	KNR 19-01 0426-01				
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
4		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa	m2		
d.1	TZKNBK VI - 137				
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
5		Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu	m3		
d.1	KNR 2-11 0301-07				
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
6		Impregnacje grzybobójcze bali metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m2		
d.1	KNR 19-01 0649-11				
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
7		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
d.1	KNR 0-15II 0517-01				
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	23,760
8		Krycie dachu słomą przy nachyleniu połaci 85-120 % - ułożenie nowego pokrycia wzdłuż kalenicy	m2		
d.1	KNR 19-01 0414-08				
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
9		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja słomy	m2		
d.1	KNR-W 4-01 0631-01 analogia				
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
10		Wymiana ołacenia dachu przy odstępach łąt ponad 24 mm	m2		
d.1	KNR 19-01 0416-09 analogia				
		39,60	m2	39,600	
				RAZEM	39,600
11		Ponowny montaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Spichlerz chłopski z Rakutowa			
12		Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 %	m2		
d.2	KNR 19-01 0426-01				
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
14		Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu	m3		
d.2	KNR 2-11 0301-07				
		1,7	m3	1,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,700
15	KNR 19-01 d.2 0649-10	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
16	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		12,90	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
17	KNR 19-01 d.2 0414-08	Krycie dachu słomą przy nachyleniu połaci 85-120 % - ułożenie nowego pokrycia	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
18	KNR-W 4-01 d.2 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków i impregnacja słomy	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
19	d.2 kalk. własna	Ponowny montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Zagroda z Gutowa			
20	d.3 kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.3 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm - usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy dachu	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
22	KNR 19-01 d.3 0426-01	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 %	m2		
		81,60	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
23	TZKNBK VI - d.3 137	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa	m2		
		81,6	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
24	KNR 2-11 d.3 0301-07	Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
25	KNR 19-01 d.3 0649-10	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m2		
		81,60	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
26	KNR 0-15II d.3 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		81,60	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
27	KNR 19-01 d.3 0414-08	Krycie dachu słomą przy nachyleniu połaci 85-120 % - ułożenie nowego pokrycia	m2		
		102	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
28	KNR-W 4-01 d.3 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków i impregnacja słomy	m2		
		102	m2	102,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	102,000
29 d.3	KNR 19-01 0416-09 analogia	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt ponad 24 mm - montaż zaimpregnowanych żerdzi wzdłuż kalenicy	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
30 d.3	kalk. własna	Ponowny montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000