

KOSZTORYS Ślepy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie Firmy SMS z kabla Sterownia
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie Bzie ul. Pszczyńska
INWESTOR : Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
ADRES INWESTORA : 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 60
BRANŻA : Elektryczna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
CPV 45230000-8 - Zasilanie firmy SMS z kabla Sterownia								
1	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV przedmiar = 33 m	m					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.9966*0.955=0.951753 r-g/m	r-g	31.4078	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
2	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo- wego o szer.do 0.4 m przedmiar = 33 m	m					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.0126 r-g/m	r-g	0.4158	0.000	0.00		
2*		-- M -- piasek 0.056 m³/m	m³	1.8480	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Samochód samowyład.5-10t (1) 0.008 m-g/m	m-g	0.2640	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
3	KNR-W 5-10 0103-05	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych przedmiar = 66 m	m					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.307 r-g/m	r-g	20.2620	0.000	0.00		
2*		-- M -- Opaska kablowa OKi - ocechowana 0.1 szt/m	szt	6.6000	0.000		0.00	
3*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II 0.42 m²/m	m²	27.7200	0.000		0.00	
4*		słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm 0.015 szt/m	szt	0.9900	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 4 %(od M2+M3+M4)	%	4.0000	0.000		0.00	
6*		kabel YAKXS 4 x 240 mm 1.04 m/m	m	68.6400	0.000		0.00	
7*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0149 m-g/m	m-g	0.9834	0.000			0.00
8*		Przyczepa do przewo.kabli 4-7t 0.0046 m-g/m	m-g	0.3036	0.000			0.00
9*		Ciągnik kołowy 63kW (1) 0.0046 m-g/m	m-g	0.3036	0.000			0.00
10*		Żuraw samochodowy do 4t (1) 0.0046 m-g/m	m-g	0.3036	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
4	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na kabel rowu kab- lowego o szer.do 0.4 m przedmiar = 33 m	m					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.0126 r-g/m	r-g	0.4158	0.000	0.00		
2*		-- M -- piasek 0.056 m³/m	m³	1.8480	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Samochód samowyład.5-10t (1) 0.008 m-g/m	m-g	0.2640	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR-W 5-10 0601-03	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla o przekr.do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. przedmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.78 r-g/szt.	r-g	2.3400	0.000	0.00		
2*		-- M -- końcówki kablowe 1 szt/szt.	szt	3.0000	0.000		0.00	
3*		Opaska kablowa OKi - ocechowana 1 szt/szt.	szt	3.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
6	E 0510 4600-01	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m przedmiar = 1 odc.	odc.					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.6 r-g/odc.	r-g	0.6000	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
7	KNR 5-10 0508-08	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych przedmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 8.93*0.955=8.52815 r-g/szt.	r-g	17.0563	0.000	0.00		
2*		-- M -- zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV 91 AH-PL-5 1 kpl/szt.	kpl	2.0000	0.000		0.00	
3*		Opaska kablowa OKi - ocechowana 2 szt/szt.	szt	4.0000	0.000		0.00	
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.5 dm ³ /szt.	dm ³	1.0000	0.000		0.00	
5*		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm 1 szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
7*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.44 m-g/szt.	m-g	0.8800	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
8	KNR-W 5-10 0314-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV przedmiar = 6.6 m ³	m ³					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 1.5 r-g/m ³	r-g	9.9000	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
9	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m ² przedmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 11.7 r-g/szt	r-g	11.7000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Złącze kablowe ZK3a 1 szt/szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.051 m ³ /szt	m ³	0.0510	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł