

## KOSZTORYS Ślepy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii niskiego napięcia napowietrznej - zalicznikowej  
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie Bzie ul. Pszczyńska  
INWESTOR : Miasto Jastrzębie Zdrój  
ADRES INWESTORA : 44-335 Jastrzębie Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60  
BRANŻA : Elektryczna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>CPV 45230000-8 Przebudowa linii niskiego napięcia napowietrzna - linia zalicznikowa</b>								
1	KNR-W 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym ( bez belek ustojowych ) przedmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 5.37 r-g/szt.	r-g	21.4800	0.000	0.00		
2*		-- M -- żerdzie E10,5/10 0.25 szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Żerdź E 10,5/6 0.75 szt/szt.	szt	3.0000	0.000		0.00	
4*		Beton zwykły C20/25 (B-25) 0.5 m³/szt.	m³	2.0000	0.000		0.00	
5*		Bednarka FeZn 30 x 4 mm 7 m/szt.	m	28.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Żuraw samochodowy 5-6t (1) 1.4 m-g/szt.	m-g	5.6000	0.000			0.00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.45 m-g/szt.	m-g	1.8000	0.000			0.00
8*		Przyczepa dłuż.do sam.10,0t 0.4 m-g/szt.	m-g	1.6000	0.000			0.00
9*		Urządzenie wiertnicze pod słupy 1 m-g/szt.	m-g	4.0000	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
2	KNR-W 5-10 0908-06	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35 mm² przedmiar = 100 m	m					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.17 r-g/m	r-g	17.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 4x35mm² RMC 1 m/m	m	100.0000	0.000		0.00	
3*		Zacisk SLIP 22.1 0.12 szt/m	szt	12.0000	0.000		0.00	
4*		Taśma COT37 0.007 m/m	m	0.7000	0.000		0.00	
5*		Klamerka COT 36 0.06 szt/m	szt	6.0000	0.000		0.00	
6*		Uchwyt odciąg. SO118.425S linia 4x25-35mm² 0.02 szt/m	szt	2.0000	0.000		0.00	
7*		Uchwyty SO270 przelot.-PAS2-4 (16-120mm²) 0.02 szt/m	szt	2.0000	0.000		0.00	
8*		Hak wieszakowy mocny SOT 101.1 0.04 szt/m	szt	4.0000	0.000		0.00	
9*		Hak SOT 29 0.03 szt/m	szt	3.0000	0.000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 0.2 %(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.00155 m-g/m	m-g	0.1550	0.000			0.00
12*		Przyczepa do przewo.kabli 4-7t 0.00155 m-g/m	m-g	0.1550	0.000			0.00
13*		Ciągnik kołowy 63kW (1) 0.00155 m-g/m	m-g	0.1550	0.000			0.00
14*		Żuraw samochodowy 5-6t (1) 0.0342 m-g/m	m-g	3.4200	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
3	KNNR 9 0901-07	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów przedmiar = 4 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 4.88 r-g/szt	r-g	19.5200	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- Koparko-lad samobieżna 0,5-0,6 0.074 m-g/szt	m-g	0.2960	0.000			0.00
3*		Żuraw samochodowy 5-6t (1) 1.12 m-g/szt	m-g	4.4800	0.000			0.00
4*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.45 m-g/szt	m-g	1.8000	0.000			0.00
5*		Przyczepa dłuż.do sam.10,0t 0.4 m-g/szt	m-g	1.6000	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
4	KNNR 9 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym przedmiar = 4 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0.488 r-g/szt	r-g	1.9520	0.000	0.00		
2*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0955 m-g/szt	m-g	0.3820	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
5	KNNR 9 0903-01	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 przedmiar = 0.100 km	km					
1*		-- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 67.1 r-g/km	r-g	6.7100	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.69 m-g/km	m-g	0.0690	0.000			0.00
4*		Samochód wież.z balk.do 12m(2) 17.1 m-g/km	m-g	1.7100	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł