

Opis przedmiotu zamówienia **Remont korytarzy na poddaszu**

Opis robót budowlanych

I Dane ogólne

Przedmiotem robót remontowych jest korytarz na poddaszu budynku administracyjnego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.

Przewiduje się następujący zakres prac:

- rozbiórka podłóg drewnianych
- położenie podłogi z paneli winylowych wraz z podkładem,
- wykucie cokołów,
- montaż listew przypodłogowych,
- uzupełnienie ubytków w tynkach wewnętrznych,

II Dane konstrukcyjno-materiałowe

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Zakres robót związanych z przygotowaniem i rozbiórką:

- Zerwanie podłóg drewnianych
- Rozebranie elementów stropów – zasypki
- Rozebranie cokołów
- Usunięcie gruzu
- Wywiezienie gruzu

2. Podłoga z paneli winylowych:

Panele winylowe o grubości 5 mm

Parquetvinył by Lamett Caldera Stone 300x600

Wodoodporne, odporne na zarysowania i plamy

Antypoślizgowość – klasa DS.

Odporność ogniowa – Bfl-s1

Klasa użyteczności publicznej – 33

Gwarancja 20 lat

3. Cokoły

Listwa poliuretanowa, bez wzorów, zagruntowana. Listwa zostanie pomalowana na wybrany przez Zamawiającego kolor. Wysokość ok 11 cm, głębokość ok 2 cm. Właściwe wymiary zostaną dopasowane po zerwaniu obecnie istniejących cokołów.

4. Ściany:

Wykonawca ma obowiązek uzupełnić ubytki w ścianach spowodowane wymianą podłóg i cokołów oraz pokryć je nową warstwą farby i lakieru.

Farba: Kabe – 419

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy – Kabe Marchron

5. Przedmiar

Lp	Opis	Ilość	j.m.
2.1	rozebranie podłóg drewnianych białych	87,36	m2
2.2	rozebranie elementów stropów drewnianych – zasypki	87,36	m2
2.3	ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyconej (faktyczny parametry łat zostaną ustalone po zerwaniu obecnej podłogi)	87,36	m2
2.4	ślepa podłoga z płyt OSB III o grubości 25mm	87,36	m2
2.5	posadzki z paneli podłogowych winylowych Parquetvinył by Lamett Caldera Stone 300x600	87,36	m2
2.6	ułożenie cokołów	57	mb
2.7	usunięcie gruzu z II piętra budynku	8,5	m2
2.8	wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	8,5	m2

6. Wymagania odnośnie prowadzenia prac

- 1) Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie.
- 2) Roboty będą wykonywane poza godzinami przyjmowania klientów w Starostwie Powiatowym w Oleśnie oraz w Urzędzie Miejskim w Oleśnie tj. codziennie od 15:30 do 20:00.
- 3) Po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym możliwe jest prowadzenie prac w weekendy.
- 4) Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia prowadzonych prac oraz sprzątnięcia po wykonaniu robót.