

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZEŚĆ ADMINISTRACYJNA			
1.1		ROZBIORKI			
1	KNR 4-04 d.1. 0102-02 1	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0.40*1.40*0.20 2.16*3.10*0.12	m ³ m ³ m ³	 0.112 0.804	
				RAZEM	0.916
2	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1 pom. WC	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.5*1.1	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
3	KNR 4-01 d.1. 0333-11 1 pom. WC	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ZETKA) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1. 0339-07 1 pom. WC	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.35	m m	 0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR 4-04 d.1. 0406-03 1 analogia sala terapeutyczna	Rozebranie sufitu gk 0.60*8.32 5.60	m ² m ² m ²	 4.992 5.600	
				RAZEM	10.592
6	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.40*1.00*2.00	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1 sala terapeutyczna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wywiniętych na ścianę na wysokość 10 cm 19.60	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
9	d.1. kalk. własna 1	Wywiezienie i utylizacja gruzu poz.1+poz.2*0.02+poz.5*0.05+poz.6+poz.8*0.01	m ³ m ³	 2.541	
				RAZEM	2.541
1.2		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE			
10	KNR 4-01 d.1. 0422-04 2	Podstemplowania zagrożonych nadproży 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 d.1. 0210-02 2 analogia	Zabetonowanie poduszek dystansowych pod belki. 2*0.1*0.40*0.20	m ³ m ³	 0.016	
				RAZEM	0.016
12	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych C120 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 4-01 d.1. 0703-02 2	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (0.40*2+0.15*2)*1.60	m ² m ²	 1.760	
				RAZEM	1.760
14	KNR 4-01 d.1. 0422-08 2	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.10	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		SCIANY			
15	KNR 2-02 d.1. 0120-02 3	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
	pom. WC	1.00*2.41-0.90*2.00	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610
16	KNR 4-01 d.1. 0304-01 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
	sala terapeutyczna	0.40*1.00*2.00	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
17	KNR 2-02 d.1. 0801-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach Krotność = 2	m ²		
	pom. WC	poz.15	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610
18	KNR 4-01 d.1. 0711-11 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	sala terapeutyczna	0.20*1.40*2+0.40*2.00*2+0.40*1.00	m ²	2.560	
	sala terapeutyczna	2*1.00*2.00+0.15*3.10*2	m ²	4.930	
				RAZEM	7.490
19	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	pom. WC	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-14 d.1. 2010-03 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
	sala terapeutyczna	8.32*3.60	m ²	29.952	
				RAZEM	29.952
21	KNR 2-02 d.1. 0613-06 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
	sala terapeutyczna	poz.20	m ²	29.952	
				RAZEM	29.952
1.4		OKŁADZINY I MALOWANIE			
22	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	sala terapeutyczna	3.60*8.32*2	m ²	59.904	
	sala terapeutyczna	0.20*1.40*2+0.40*2.00*2+0.40*1.00	m ²	2.560	
	sala terapeutyczna	2*1.00*2.00+0.15*3.10*2	m ²	4.930	
	sala terapeutyczna	3.10*(1.57+8.32+3.15+8.47)-0.90*2.00	m ²	64.881	
				RAZEM	132.275
23	KNR 2-02 d.1. 2009-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	sala terapeutyczna	poz.22	m ²	132.275	
	pom. WC	2.42*1.00-0.90*2.00	m ²	0.620	
				RAZEM	132.895
24	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	sala terapeutyczna	poz.22	m ²	132.275	
	pom. WC	2.42*1.00-0.90*2.00	m ²	0.620	
				RAZEM	132.895
25	KNR 2-02 d.1. 1505-07 4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sala terapeutyczna	poz.22	m ²	132.275	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. WC	2.42*1.00-0.90*2.00	m ²	0.620	
				RAZEM	132.895
26	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	0829-09	Pow. 5,0-10,0 m ² .			
4	z.sz. 5.7.c				
	pom. WC	2.50*(3.42+1.00)*2-0.90*2.00	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
1.5		POSADZKI			
27	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.1.	0101-01	zmycie podłoża			
5					
	pom. WC	4.50*1.10	m ²	4.950	
	sala terape-	19.60	m ²	19.600	
	tyczna				
				RAZEM	24.550
28	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.	1102-01	zatarte na ostro			
5					
	pom. WC	4.50*1.10	m ²	4.950	
	sala terape-	19.60	m ²	19.600	
	tyczna				
				RAZEM	24.550
29	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe - folia w płynie	m ²		
d.1.	0602-01				
5	analogia				
	pom. WC	4.50*1.10	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
30	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1.	1118-09	todą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² .			
5	z.sz. 5.7.a				
	pom. WC	4.50*1.10	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
31	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1.	1118-09	todą kombinowaną			
5					
	sala terape-	19.60	m ²	19.600	
	tyczna				
				RAZEM	19.600
32	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m		
d.1.	1120-04	układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
5					
	sala terape-	21.50-0.90	m	20.600	
	tyczna				
				RAZEM	20.600
33	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m		
d.1.	1120-06	układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną			
5					
	sala terape-	21.50-0.90	m	20.600	
	tyczna				
				RAZEM	20.600
34	KNNR 7	Progi i listwy ostaniające aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
5					
	pom. WC	0.90	m	0.900	
	sala terape-	0.90	m	0.900	
	tyczna				
				RAZEM	1.800
1.6		SUFITY			
35	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-	m ²		
d.1.	2011-03	wych; rozstaw profili nośnych 20 cm			
6					
	sala terape-	0.60*8.52-0.15*8.52	m ²	3.834	
	tyczna	19.40	m ²	19.400	
				RAZEM	23.234
36	KNR 13-23	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m ²		
d.1.	0501-01				
6					
	pom. WC	1.00*3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
37	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
6					
	sala terape-	poz.35	m ²	23.234	
	tyczna				
	pom. WC	1.00*3.42	m ²	3.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.654
38	KNR 2-02 d.1. 1505-07 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sala terapeutyczna pom. WC	poz.35 1.00*3.42	m ²	23.234	
			m ²	3.420	
				RAZEM	26.654
1.7		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
39	KNR-W 2-02 d.1. 1027-02 7	Dostawa i montaż drzwi wzmocnionych wraz z ościeżnicą - drzwi do pom. WC	m ²		
	analogia	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40	KNR-W 2-02 d.1. 1027-02 7	Dostawa i montaż drzwi wzmocnionych wraz z ościeżnicą - drzwi do sali terapeutycznej	m ²		
	analogia	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.8		WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK			
41	kalk. własna d.1. 8	Dostawa i montaż ścianek wodoodpornych z płyty HPL	m ²		
		2.00*1.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		CZĘŚĆ PENITENCJARNA			
2.1		ROZBIÓRKI			
42	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
	cela 405	39.40	m ²	39.400	
				RAZEM	39.400
43	kalk. własna d.2. 1	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
		poz.42*0.03	m ³	1.182	
				RAZEM	1.182
2.2		SCIANY			
44	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		51	szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
45	KNR 0-14 d.2. 2011-08 2	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²		
		(0.15*2+0.55)*65.0	m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
46	KNR 4-01 d.2. 0711-11 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(0.70+1.10*2)*0.30*6	m ²	5.220	
				RAZEM	5.220
2.3		OKŁADZINY I MALOWANIE			
47	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.45+poz.46	m ²	60.470	
				RAZEM	60.470
48	KNR 2-02 d.2. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.47	m ²	60.470	
				RAZEM	60.470
49	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.48	m ²	60.470	
				RAZEM	60.470
50	KNR 2-02 d.2. 1505-07 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.49	m ²	60.470	
				RAZEM	60.470
2.4		POSADZKI			