

Przedmiar robót remontowych KP Trzemeszno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Schody od frontu + podjazd					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01				
	analogia				
		26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
2	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 40 cm	m ³		
d.1	0303-06				
	analogia				
		1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02				
		26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowytł.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1	0301-01				
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-01				
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-01				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe palisadowe czerwone o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-01				
	analogia				
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNR 2-21	Wykonanie muru z gazonów betonowych o wym. 60x45x30, wg ustaleń	m ²		
d.1	0601-01				
	analogia				
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-01				
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
12	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - odwodnienie liniowe	m		
d.1	0606-03				
	analogia				
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.1	0610-07				
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
14	KNR-W 2-18	Przewody drenarskie karbowane z rur PVC fi zewn./ fi wew. 126/113mm i perforacji	m		
d.1	0408-02				
	analogia				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02				
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2 Murek od frontu					
16	KNR K-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad	m ²		
d.2	0305-05				
		10 m2			
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Przedmiar robót remontowych KP Trzemeszno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18 d.2	KNR 4-01 0707-01 analogia	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym - uzupełnienie ubytków 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.2	KNR 4-01 0707-01 analogia	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym - uzupełnienie ubytków 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.2	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
3 Schody od tyłu					
22 d.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.3	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
24 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4 Pozostały teren					
25 d.4	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
26 d.4	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
27 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odleg. 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
32 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
33 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 160	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000