
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej na budynku internatu
ADRES INWESTYCJI : 05-092 Łomianki, ul. Staszica 2, dz. nr ewid. 62/62 obr. 0003
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
ADRES INWESTORA : 05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2021

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	6
1.1		Roboty rozbiórkowe i ziemne	1	6
2	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach	7	12
2.1		Stolarka i ślusarka	7	12
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	13	20
3.1		Roboty malarskie	13	16
3.2		Elewacja	17	20

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05				
	OB	0,90*2,35*(8+11)	m ²	40,185	
	O9	1,50*1,80*(10+3)	m ²	35,100	
				RAZEM	75,285
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.1	0354-03				
	O8	<0,60*1,50>8+11	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1.1	0354-11				
	O9	1,65*(10+3)	m	21,450	
	O8	0,675*(8+11)	m	12,825	
				RAZEM	34,275
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08				
	O9	1,80*(10+3)*0,25	m ²	5,850	
	O8	0,75*(8+11)*0,25	m ²	3,563	
				RAZEM	9,413
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11				
	0108-12	poz. 1*0,05+poz. 2*1,00*0,05+poz. 3*0,25*0,025	m ³	4,928	
				RAZEM	4,928
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1.1	1107-01				
	1107-04	poz. 4*4,5/1000	t	0,042	
				RAZEM	0,042
2	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach			
2.1		Stołarka i ślusarka			
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - kolor ral 1003	m ²		
d.2.1	1023-05				
	O8	0,60*1,50*(8+11)	m ²	17,100	
				RAZEM	17,100
8	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - kolor ral 1003	m ²		
d.2.1	1023-12				
	OB	0,90*2,35*(8+11)	m ²	40,185	
				RAZEM	40,185
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - kolor ral 1003	m ²		
d.2.1	1023-11				
	O9	1,50*1,80*(10+3)	m ²	35,100	
				RAZEM	35,100
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2.1	202 0541-01				
	O9	1,80*(10+3)*0,25	m ²	5,850	
	O8	0,75*(8+11)*0,25	m ²	3,563	
				RAZEM	9,413
11	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu grub. 3 cm o dł 67,5 cm	szt		
d.2.1	202 0161-01				
	O8	<0,675 m>(8+11)	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
12	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu grub. 3 cm o dł 165 cm	szt		
d.2.1	202 0161-01				
	O9	<1,65 m>(10+3)	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
3.1		Roboty malarskie			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.1	202 1134-02				
	O8	(0,60+1,50)*0,15*(8+11)	m ²	5,985	
	OB	(0,90+2,35*2-1,50)*0,15*(8+11)	m ²	11,685	
	O9	(1,50+1,80*2)*0,15*(10+3)	m ²	9,945	
				RAZEM	27,615
14	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych aluminiowych	m		
d.3.1	0107-05				
	O8	(0,60+1,50)*(8+11)	m	39,900	
	OB	(0,90+2,35*2-1,50)*(8+11)	m	77,900	
	O9	(1,50+1,80*2)*(10+3)	m	66,300	
				RAZEM	184,100
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3.1	0815-04				

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O8	$[(0,60+1,50)*0,15+(0,60+0,25+1,50+0,25+0,60)*0,25]*(8+11)$	m ²	21,185	
	OB	$[(0,90+2,35*2-1,50)*0,15+(0,90+0,25+2,35*2-1,50-0,25)*0,25]*(8+11)$	m ²	31,160	
	O9	$[(1,50+1,80*2)*0,15+(1,50+0,25*2+1,80*2+0,25*2+1,80)*0,25]*(10+3)$	m ²	35,620	
				RAZEM	87,965
16	KNR K-46	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi lateksowymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - S-0502-Y	m ²		
d.3.1	0301-02				
	O8	$[(0,60+1,50)*0,15+(0,60+0,40+1,50+0,40+0,60)*0,40]*(8+11)$	m ²	32,585	
	OB	$[(0,90+2,35*2-1,50)*0,15+(0,90+0,40+2,35*2-1,50-0,40)*0,40]*(8+11)$	m ²	42,845	
	O9	$[(1,50+1,80*2)*0,15+(1,50+0,40*2+1,80*2+0,40*2+1,80)*0,40]*(10+3)$	m ²	54,145	
				RAZEM	129,575
3.2		Elewacja			
17	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3.2	0101-02				
	O8	$[(0,60+1,50)*0,14+(0,60+0,25+1,50+0,25+0,60)*0,25]*(8+11)$	m ²	20,786	
	OB	$[(0,90+2,35*2-1,50)*0,14+(0,90+0,25+2,35*2-1,50-0,25)*0,25]*(8+11)$	m ²	30,381	
	O9	$[(1,50+1,80*2)*0,14+(1,50+0,25*2+1,80*2+0,25*2+1,80)*0,25]*(10+3)$	m ²	34,957	
				RAZEM	86,124
18	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.3.2	0108-01				
	O8	$[(0,60+1,50)*0,14+(0,60+0,40+1,50+0,40+0,60)*0,40]*(8+11)$	m ²	32,186	
	OB	$[(0,90+2,35*2-1,50)*0,14+(0,90+0,40+2,35*2-1,50-0,40)*0,40]*(8+11)$	m ²	42,066	
	O9	$[(1,50+1,80*2)*0,14+(1,50+0,40*2+1,80*2+0,40*2+1,80)*0,40]*(10+3)$	m ²	53,482	
				RAZEM	127,734
19	ZKNR C-2	Malowanie pasów na elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.3.2	0119-06				
		poz.18	m ²	127,734	
				RAZEM	127,734
20	KNR AT-38	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m		
d.3.2	0503-01				
	O8	$(0,60+1,50)*(8+11)$	m	39,900	
	OB	$(0,90+2,35*2-1,50)*(8+11)$	m	77,900	
	O9	$(1,50+1,80*2)*(10+3)$	m	66,300	
				RAZEM	184,100