

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów-Część budowa ogrodzenia betonowego na odcinku 470mb

INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice

ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA : 12/09/2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12/09/2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m		
d.1	analiza indywidualna	470	m	470.000	
				RAZEM	470.000
2		Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo	m ³		
d.1	analiza indywidualna	470*2.0*0.05	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
2		Roboty przygotowawcze i porządkowe			
3		Wytyczenie wysokościowe oraz przebiegu ogrodzenia w terenie zgodnie z wytycznymi Inwestora i inspektora Nadzoru.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV- przywrócenie porzątku terenu po zakończeniu robót	m ²		
d.2	0505-05	470*2	m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
3		Roboty budowlane i montażowe			
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
d.3	0308-01	470*2	m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
6	KNNR 2	Betonowanie słupków	m ³		
d.3	0106-01	236*0.35*0.35*1.2	m ³	34.692	
				RAZEM	34.692
4		Koszty budowy			
7	KNR 4-04	Transport wewnętrzny materiału z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km w obrębie budowy(odległość transportu do 500m od miejsca rozładunku. UWAGA: PO TERENIE MOŻNA SIĘ PORUSZAĆ SAMOCHODAMI O ŁADOWNOSCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 t.)	t		
d.4	1107-03 analogia	Krotność = 0.5 (1880*0.06+236*0.051)	t	124.836	
				RAZEM	124.836
8	KNR 2-31	Transport mieszanki betonowej samochodami samowładowniczymi do 3,5 t z załadunkiem z betoniarki do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km	m ³		
d.4	1505-01 analogia	poz.6	m ³	34.692	
				RAZEM	34.692