

## **Kosztorys Inwestorski - zerowy - przedmiar robót**

Obiekt	Wykonanie nowych obróbek kominów
Rodzaj robót	remontowe
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Szczecińska 57, 78-300 Świdwin
Inwestor	Wspólnowa Mieszkaniowa, ul. Szczecińska 57 (53-58), 78-300 Świdwin
Biuro kosztorysowe	Usługi Inwestycyjne inż. Marcin Jędrzejszyn Kłępczewo 1E/2 78-300 Świdwin

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jędrzejszyn  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń nr ewid. ZAP/0136/WBKb/15

---

## Tabela przedmiaru robót

## Wykonanie nowych obróbek kominów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania  10,0*2,5*3		
				razem	m2 75
2	KNR 4-04 0506/01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku  3,05*2,6*4		
				razem	m2 31,72
3	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  0,60*2,50*4		
				razem	m2 6
4	KNR 2-02 0410/03		Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków  1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
5	KNR K-05 0103/01		Mocowanie folii dachowej na kozubkach  1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
6	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blachą kozubków  1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
7	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie  0,6*3,0*4		
				razem	m2 7,2
8	KNR K-05r02 0205/03		Obróbka kominów taśmą wakaflex - boki kominów oraz przód  (2,50+0,8*2)*4		
				razem	m 16,4
9	KNR 0-15 0519/01		Pokrycie dachu blachodachówką - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki  3,05*2,6*4		
				razem	m2 31,72

## Kosztyorys

## Wykonanie nowych obróbek kominów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania  75 m2  <b>Robocizna</b> Monterzy gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Drut stalowy miękki 3mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Haki do muru Płyty pomostowe komunikacyjne Płyty pomostowe robocze Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Rusztowanie ramowe RR-1/30						
			r-g		0,2072			
			r-g		0,1289			
			m3		0,00018			
			m3		0,00013			
			m3		0,0003			
			kg		0,009			
			kg		0,0009			
			kg		0,012			
			m2		0,0002			
			m2		0,0062			
			%		1,5			
			m-g		0,0951			
2	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku  31,72 m2  <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I						
			r-g		0,2			
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  6 m2  <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I						
			r-g		0,3			
4	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków  6 m2  <b>Robocizna</b> Cieśle gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy Wyciąg						
			r-g		0,28			
			r-g		0,02			
			m3		0,006			
			kg		0,09			
			m3		0,01			
			%		1,5			
			m-g		0,02			
			m-g		0,01			
5	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii dachowej na kozubkach  6 m2  <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Folia dachowa Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg						
			r-g		0,098			
			m2		1,1			
			%		2			
			m-g		0,005			
6	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blachą kozubków  6 m2  <b>Robocizna</b> Blacharze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b>						
			r-g		0,9843			
			r-g		0,9594			

## Kosztorys

## Wykonanie nowych obróbek kominów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy	m2 %  m-g	1,2 1,5  0,0069				
7	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie  7,2 m2 <b>Robocizna</b> Blacharze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy	   r-g r-g  m2 %  m-g	   0,9843 0,9594  1,2 1,5  0,0069				
8	KNR K-05r02 0205/03	Obróbka kominów taśmą wakaflex - boki kominów oraz przód  16,4 m <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Listwy do taśmy Wakaflex Taśma Wakaflex Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg	   r-g  m m %  m-g	   0,46  1,2 1,45 1,5  0,02				
9	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki  31,72 m2 <b>Robocizna</b> Blacharze gr.II Dekarze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Wkręty samowiertne z uszczelką 4,8x35mm Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy Wyciąg	   r-g r-g r-g  szt %  m-g m-g	   0,01 0,3969 0,0095  7,21 1,5  0,0041 0,003				
		Razem						
		Podatek VAT 8%						
		<b>Ogółem kosztorys</b>						

## Kosztorys

## Wykonanie nowych obróbek kominów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania	m2	75		
2	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	31,72		
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6		
4	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połączeń dachowych łąkami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków	m2	6		
5	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii dachowej na kozubkach	m2	6		
6	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blachą kozubków	m2	6		
7	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie	m2	7,2		
8	KNR K-05r02 0205/03	Obróbka kominów taśmą waflex - boki kominów oraz przód	m	16,4		
9	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki	m2	31,72		
				Razem		
				Podatek VAT 8%		
				<b>Ogółem kosztorys</b>		