

BZP. 271.1.7.2021

## **Do Wykonawców**

**Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego dotyczącego przebudowy dachów wraz z termomodernizacją budynków (budynku głównego szkoły z budynkiem gospodarczym, łączników, małej sali gimnastycznej) w ramach realizacji zadania „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie”**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytania:**

1. Proszę o potwierdzenie, że w ramach prac elektrycznych należy wykonać tylko instalacje odgromową.
2. Proszę o podanie parametrów podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
3. Proszę o informację czy montaż płyt PIR dwustronnie laminowanych o gr. 12 cm należy zamontować na dachu B? Brak nakładów w przedmiarach. Jeżeli tak, proszę o przedmiarów robót.
4. Proszę o załączenia schematu napowietrzania klatki schodowej. Które drzwi będą się otwierały podczas przeiwetrzania, czy są one wyposażone w sołowniki, rygle?
5. Proszę o informację czy na wycinkę drzew Inwestor posiada pozwolenie? Czy po wycince drzew przewidziane są nasadzenia?
6. Proszę o informację czy na elewacji szkoły są anteny, tabliczki lub kamery do demontażu i ponownego montażu?
7. Proszę o informację jaki rodzaj blachy ma zostać użyty jako szalunek tracony, gdyż zaprojektowana blacha została wycofana przez Producenta. Proszę o potwierdzenie, że w ramach prac elektrycznych należy wykonać tylko instalacje odgromową.

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1. Tak, należy wykonać tylko instalację odgromową, inne prace będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Ad. 2. Dokonuje się zmiany załącznika „schody z podnośnikiem SP 4”, na nowy z opisem podnośnika.

Ad. 3. Przebudowa dachu B nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Ad. 4. Klapy dymowe zostaną docelowo zastosowane do systemu oddymiania obu klatek schodowych – projektowanego i wykonywanego wg. oddzielnej dokumentacji w terminie późniejszym – p.8.9. opisu technicznego.

Ad. 5. Tak, inwestor posiada decyzję na wycinkę. Nasadzenia zastępcze będą realizowane, ale nie w ramach przedmiotowego postępowania.

Ad. 6. Elementy znajdujące się na elewacji, w szczególności kamery, zostaną usunięte przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotowym postępowaniem i zamontowane po ich zakończeniu w uzgodnieniu z wykonawcą elewacji.

Ad. 7. Parametry blachy trapezowej (jako szalunku traconego) winny być nie gorsze niż zaprojektowanej blachy trapezowej:

- blacha trapezowa w układzie ciągłym,
- grubość blachy  $t = 0,88$  mm,
- wysokość profilu  $h=46$  mm,
- $I$  (efektywny moment bezwładności przekroju blachy trapezowej)= $35,35$  cm<sup>4</sup>/m,
- $M$  (wartość charakterystyczna dopuszczalnego momentu przęsłowego)= $4,42$  kNm/m,
- $R$  (wartość charakterystyczna dopuszczalnej reakcji dla podpory krańcowej)= $11,69$  kN/m,
- $Re=320$  MPa (granica plastyczności materiału).

## ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia rozdział III zamienia się załączony rysunek schody z podnośnikiem na nowy.

### W załączeniu:

Nowy rysunek – schody z podnośnikiem

Kinga Czarnecka  
II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana