



Remont zjazdu do działek z zabudową



Remont zjazdu na grunty leśne, rolne



R\* - wartość promienia wyokrągającego pokazano na rys.: "Plan zagospodarowania terenu".

LEGENDA

- granica pasa drogowego
- jezdnia droga powiatowa
- zjazd bitumiczny
- zjazd utwardzony kruszywem
- pobocze gruntowe częściowo utwardzone kruszywem

Zjazd bitumiczny

warstwa ścieralna: AC11S, KR 3-4	4 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2	
warstwa wiążąca: AC16W, KR 3-4	5 cm
skropienie emulsją asfaltową 1,0 kg/m2	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k ≥ 8 m/dobę	15 cm
	<b>44 cm</b>

Zjazd utwardzony kruszywem

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k ≥ 8 m/dobę	15 cm
	<b>35 cm</b>

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na podbudowę:

- nasiąkliwość: WA24 - 2
- mrozoodporność: F1
- rozdrabnianie: LA ≤ 25
- (opcjonalnie przy tłuczniu granitowym) ścieranie: MDE ≤ 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał magmowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Np. bazalt, granit, melafir.


Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na pobocze utwardzone:

- nasiąkliwość: WA24 - 2
- mrozoodporność: F4
- rozdrabnianie: LA ≤ 35
- ścieranie: MDE ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał osadowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Z zaklinowaniem miałem kamiennym 0/4mm.

Np. wapien.

 Mariusz Tomczak 62-200 GNIEZNO, os. Przyłesie 22 / Osiniec kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamt.eu NIP 784-198-10-75 REGON 300631493		Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec		
OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościno.				
RYSUNEK: Schemat konstrukcyjny zjazdów.				
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	Nr 04
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKPI0247/ POOD/07	1 2023	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB	ROK OPR. 1 2023	NR ZLEC.	SKALA 1:100
		Nr 04		