

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Roboty remontowe dróg gminnych rolniczych na terenie Gminy Gorlice**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Gorlice
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892216
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. 11 Listopada 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gorlice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-300
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 183535762
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gmina.gorlice.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gmina.gorlice.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00246668
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-05

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00241676
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

3 część: Remont drogi gminnej rolniczej „Śliwówka” na działce nr 915 w Ropicy Polskiej

- profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną – 15 t
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 1367,50 m<sup>2</sup>
- wykonanie poboczy z mieszanki kłińcowej grub. warstwy 6 cm – 345 m<sup>2</sup>

Po zmianie:

3 część: Remont drogi gminnej rolniczej „Śliwówka” na działce nr 915 w Ropicy Polskiej

- profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną – 15 t
- wzmocnienie podbudowy mieszanką kłińcową grub. warstwy 10 cm po uwałowaniu – 100 m<sup>2</sup>
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 1367,50 m<sup>2</sup>
- wykonanie poboczy z mieszanki kłińcowej grub. warstwy 6 cm – 345 m<sup>2</sup>

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

4 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na dz. nr 984 w Stróżówce

- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 10 cm (materiał do odzysku) – 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km – 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 35 cm po uwałowaniu - 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 350 m<sup>2</sup>
- Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 110 m<sup>2</sup>

Po zmianie:

4 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na dz. nr 984 w Stróżówce

- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 10 cm (materiał do odzysku) – 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km – 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy z odzyskanego materiału grub. 10 cm po uwałowaniu - 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 25 cm po uwałowaniu - 440 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 350 m<sup>2</sup>
- Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – 110 m<sup>2</sup>

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:

5 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Gródek” na działce nr 96/1 w miejscowości Szymbark

- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – 782 m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 5-63 mm grub. 20 cm – 782 m<sup>2</sup>
- karczowanie krzaków w rowie odwadniającym – 50 m<sup>2</sup>
- oczyszczenie z namułu rowu odwadniającego – 201 mb

Po zmianie:

5 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Gródek” na działce nr 96/1 w miejscowości Szymbark

- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – 797 m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 5-63 mm grub. 20 cm – 797 m<sup>2</sup>
- karczowanie krzaków w rowie odwadniającym – 50 m<sup>2</sup>
- oczyszczenie z namułu rowu odwadniającego – 195 mb