

Przedmiar robót				
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin			
Nazwa zadania:	REMONT DROGI GMINNEJ NR 290542W W MIEJSCOWOŚCI WROGOCIN			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	1,272
1.2	D-01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 50-150 (ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU PRZEZ WYKONAWCĘ, ZASYPANIE DOLÓW Z ZAGĘSZCZENIEM)	szt.	13
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM ADMINISTRATORA SIECI ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI (ORANGE)	komplet	1,00
2	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY GRUNTU POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ 250m2*0,32m	m3	80,00
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU 300m2*0,35m	m3	105,00
3	D-03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
3.1	D-03.01.01	WYMIANA PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI Z RUR HDPE ŚREDNICY 1X400 MM (8M) Z MONTAŻEM ŚCIANEK CZOŁOWYCH PREFABRYKOWANYCH	m	8,00
3.2	D-03.01.01	WYMIANA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI Z RUR PEHD ŚREDNICY 300 MM ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI (14*9m)	m	126,00
3.3	D-03.01.03	ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP Z NAMUŁU GR. 60 CM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU WE WŁASNYM ZAKRESIE strona lewa 563mb + prawa 630mb	m	1 193,00
4	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>		
4.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE 8328,42+18+215,5+222	m2	8 783,92
4.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM 6651,8+18	m2	6 669,80
5	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
5.1	D.05.03.05b D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY WIĄZĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 6522,93+18	m2	6 540,93
5.2	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 6394,1+18	m2	6 412,10
6	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY ORAZ ZJAZDÓW Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM (1272*0,75*2)+215,5+222	m2	2 345,50
6.2	D-06.01.01	UMOCNIENIE DNA ROWU ORAZ SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI 40X60X10 CM Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM, DARNIOWANIEM	m2	15,00
7	D.07.00.00	<b>OZNAKOWANIE</b>		
7.1	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ TARCZ I TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH (WG PROJEKTU ORG. RUCHU)	komplet	1,00