

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia

Inwestor : Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Modernizacja drogi w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,998	km		
2	01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	1,000	kpl		
1.2	01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
3	01.02.01	Karczowanie krzewów oraz podcięcie istn. drzew w celu zapewnienia skrajni drogi wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem i utylizacją	1,000	kpl		
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC				
4	01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, przy głębokości cięcia 4 cm (podłączenie do drogi gminnej)	16,000	m		
5	01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm (podłączenie do drogi gminnej)	20,000	m2		
6	01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu do 10 km	0,800	m3		
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.4	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT				
7	02.01.01	Wykopy (usunięcie humusu i korytowanie pod projektowane poszerzenia nawierzchni pobocza)	430,589	m3		
8	02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntów (z załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu do 10 km	430,589	m3		
3	04.00.00	PODBUDOWY				
3.5	04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
9	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenia)	968,400	m2		
3.6	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
10	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej (poszerzenia)	715,140	m2		
11	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy, nawierzchni bitumicznej emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	4 007,000	m2		
3.7	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenia)	968,400	m2		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.8	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA				
13	05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm (poszerzenia i ubytki)	718,812	m2		
4.9	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
14	05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 5 cm	4 007,000	m2		

Modernizacja drogi w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.10	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I TERENÓW PŁASKICH				
15	06.01.01	Mechaniczne wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5	1 497,525	m2		
6	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.11	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
16	07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem	2,000	szt		
17	07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych: ostrzegawcze, tablice znaków o powierzchni: do 0,30 m2	2,000	szt		
7		ROBOTY INNE				
18		Opracowanie dokumentacji projektowej	1,000	kpl		

RAZEM:

--- Koniec wydruku ---