
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek biurowy oraz magazynowy Nadleśnictwa - malowanie elewacji
ADRES INWESTYCJI : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech bud Zbigniew Blicharz - nr upr. 4429/GD/90
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

SPECJALISTA

Zbigniew Blicharz

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Budynek biurowy					
2	6 - 9	Budynek magazyn - kotłownia					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek biurowy			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 7.00*8.00*4	m ² m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową 89.88+14.30+28.40	m ² m ²	132.580	
				RAZEM	132.580
3	KNR 9-21 d.1 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 372.62	m ² m ²	372.620	
				RAZEM	372.620
4	KNR-W 4- d.1 01 0631-01	Impregnacja drewnochronem w kolorze brąz - deseki, krawędziaki itp. 53.12	m ² m ²	53.120	
				RAZEM	53.120
5	KNR-W 2- d.1 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor (istnieją- cy) 372.62	m ² m ²	372.620	
				RAZEM	372.620
2		Budynek magazyn - kotłownia			
6	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową 5.52*2.32+2.70*2.32+1.50*1.75+1.83*1.20+0.76*1.06*2	m ² m ²	25.503	
				RAZEM	25.503
7	KNR 0-23 d.2 0932-02	Uzupełnienie - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- go ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 9-21 d.2 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną (11.94+2.29+12.32+1.24+1.24+1.85*1.24)*3.20-25.503	m ² m ²	74.734	
				RAZEM	74.734
9	KNR-W 2- d.2 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor (istnieją- cy) (11.94+2.29+12.32+1.24+1.24+1.85*1.24)*3.20-25.503	m ² m ²	74.734	
				RAZEM	74.734